

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA "ŠIMUNI"

OBVEZNI PRILOZI PLANA

Grad Pag

**PRIJEDLOG PLANA - PONOLJENI JAVNI UVID
travanj 2014.**

Nositelj izrade : Grad Pag

Izrađivač: BLOCK-PROJEKT d.o.o., Zadar

Direktor : Željko Predovan dipl.ing.arh.

Odgovor. planer: Željko Predovan dipl.ing.arh.

Stručni tim : Stephen Tony Brčić dipl.ing.pr.pl.i urb.

Ivan Sutlović dipl.ing.el.

Jure Grbić, dipl.ing.građ.

Zlatko Adorić, građ.teh.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID

Županija:	ZADARSKA
Grad:	Pag
Naziv prostornog plana:	UPU Naselja Šimuni
Naziv tekstualnog dijela Plana:	OBVEZNI PRILOZI PLANA
Odluka o izradi Plana: "Službeni glasnik Grada Paga" br 3/08 i 13/13	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana
Javna rasprava (datum objave): "Jutarnji list", 15. svibnja, 2010. Ponovljena javna rasprava (datum objave): "Jutarnji list", 15. svibnja, 2010.	Javni uvid održan: 24. svibnja, 2010. do 24. lipnja, 2010. Ponovljeni javni uvid održan: 24. svibnja, 2010. do 24. lipnja, 2010.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: (ime, prezime i potpis)
Suglasnost za plan prema čl. 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne Novine" br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) broj suglasnosti klasa: datum: Suglasnost za plan prema čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne Novine" br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) broj suglasnosti klasa: datum:	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradio plan:	Odgovorna osoba: Željko Predovan dipl.ing.arh
Koordinator plana:	Željko Predovan dipl.ing.arh.
Stručni tim u izradi plana:	Željko Predovan, dipl. ing. arh. Stephen Tony Brčić, dipl. ing. prost. pl. i urb. Ivan Sutlović, dipl. ing. el. Jure Grbić, dipl.ing.građ. Zlatko Adorić, građ.teh.
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: (ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime i potpis)	Pečat nadležnog tijela:



KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR

telefon: 023/492-080, fax.: 023/492-088, e-mail: block-projekt@optinet.hr

BLOCK-PROJEKT d.o.o.
za arhitekturu i prostorno planiranje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Uprava za prostorno uređenje

Klasa: UP/I-350-02/08-07/3
Ur.br.: 531-06-08-3
Zagreb, 22. veljače 2008.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, povodom zahtjeva "BLOCK-PROJEKT" d.o.o. iz ZADRA, 7. Domobranske pukovnije br. 1, zastupan po direktoru: Željko Predovan, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju odredbe članka 8.a stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), a u svezi s odredbom članka 353. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07), donosi

RJEŠENJE

I. " BLOCK-PROJEKT " d.o.o. - u iz ZADRA, 7. Domobranske pukovnije br. 1, daje se suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja: izrade svih prostornih planova.

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovoga rješenja dužna je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dostaviti obavijest i dokumentaciju o naknadnoj promjeni uvjeta značajnih za davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja oduzet će se ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno propisima koji uređuju prostorno uređenje.

Obrazloženje

"BLOCK-PROJEKT" d.o.o. iz ZADRA, 7. Domobranske pukovnije br. 1, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za davanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja: izrade svih prostornih planova.

Uz zahtjev je priložio sve dokaze propisane člankom 3. Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 21/06 i br. 53/06) i to za slijedeće zaposlenike:

- Željko Predovan, dipl.ing.arh., ovlaštteni arhitekt, br. ovl. 784,
- Sanja Bošković, dipl.ing.arh., ovlaštteni arhitekt, br. ovl. 3266,
- Stephen Tony Brčić, dipl. ing. urbanog i prostornog planiranja
- Denis Batur, dipl.ing.građ., ovlaštteni inženjer građevinarstva, br. ovl. 3826,
- Ivan Sutlović, dipl.ing.el., ovlaštteni inženjer elektrotehnike, br. ovl. 2126.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti, propisane odredbama članka 2. stavka 1. navedenog Pravilnika.

Slijedom izloženog, a na temelju odredbe članka 202. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 53/91 i 103/96 – Presuda Ustavnog suda), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je u skladu s člankom 7. stavkom 3. Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Upozorenje iz točke III. izreke ovog rješenja u skladu je s člankom 39. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70 kn po TAR. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96 i 110/04) naljepljena je na zahtjevu i poništena je.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja i predaje se neposredno ili preporučeno poštom Upravnom sudu Republike Hrvatske.



Dostaviti:

1. "BLOCK-PROJEKT" d.o.o., ZADAR, 7. Domobranske pukovnije br. 1
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/91-01/656

Urbroj: 314-01-99-1

Zagreb, 31. srpnja 1999.

Na temelju članka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rješavajući po zahtjevu Željka Predovana, dipl.ing.arh. iz Zadra, Šibenska 2D, za upis u imenik ovlaštenih arhitekata, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se ŽELJKO PREDOVAN, (JMBG 0202960383909), dipl.ing.arh. iz Zadra, u stručni smjer ovlaštenih arhitekata, pod rednim brojem 784, s danom upisa 21. svibnja 1999. godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, Željko Predovan, dipl.ing.arh. iz Zadra, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "*ovlašteni arhitekt*" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom arhitektu izdaje se "*arhitektonska iskaznica*" i stječe pravo na uporabu "*pečata*".

Obrazloženje

Željko Predovan, dipl.ing.arh. iz Zadra, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata provao je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. Željku Predovanu,
Zadar, Šibenska 2D
uz povratak potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060142248

OIB:

36135686629

TVRTKA:

2 BLOCK-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za
građevinarstvo i inženjering

2 BLOCK-PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

4 Zadar, Grad Zadar
Kralja Tvrtka 3

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|------|---|
| 1 | 63.2 | - Ostale prateće djelatnosti u prometu |
| 1 | 70.3 | - Poslovanje nekretn., uz naplatu ili po ugovoru |
| 1 | * | - Ugostiteljska djelatnost |
| 1 | * | - Turistička djelatnost |
| 1 | * | - Izrada nacrtu strojeva i industrijskih postrojenja |
| 1 | * | - Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti |
| 1 | * | - Izrada projekta za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekta akustičnosti |
| 2 | * | - projektiranje objekata, građenje i nadzor nad gradnjom |
| 2 | * | - projektiranje i izvedba projekata strojeva, elektroinstalacija, instalacija za vodu i odvodnju, plin i sustava za grijanje |
| 2 | * | - poslovno savjetovanje |
| 2 | * | - kupnja i prodaja robe |
| 2 | * | - trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu |
| 3 | * | - Djelatnost svih stručnih poslova prostornog uređenja: izrade svih prostornih planova |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|---|---|
| 1 | Željko Predovan, OIB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8/b |
| 1 | - jedini osnivač d. o. o. |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1 Željko Predovan, OIB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8 b
- 1 - član uprave
- 1 - zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- 1 Izjava o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima od 21. prosinca 1995. godine.
- 2 Odlukom člana društva od 10.09.2007. godine izmijenjeni članci 1., 2., 3., 4., 6. i 8. Izjave o tvrtki, sjedištu društva, temeljnom kapitalu i upravi.
- 3 Odlukom člana društva od 27.05.2008. godine izmijenjen članak 4. Izjave o djelatnosti društva.
- 4 Odlukom člana društva od 09.07.2012. godine izmijenjen članak 3. Izjave o sjedištu društva.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Temeljni kapital povećan sa iznosa od 18.700,00 kuna za iznos od 1.300,00 kuna na iznos od 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

- 1 RUL I 19745

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:


	Datum predaje	Godina	Obračunsko razdoblje
eu	18.04.2012	2011	01.01.2011 - 31.12.2011

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-96/3837-5	14.09.1998	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-07/706-2	20.09.2007	Trgovački sud u Zadru
0003 Tt-08/492-3	20.11.2008	Trgovački sud u Zadru
0004 Tt-12/1584-2	19.07.2012	Trgovački sud u Zadru
eu /	02.06.2009	elektronički upis
eu /	19.05.2010	elektronički upis
eu /	12.05.2011	elektronički upis
eu /	18.04.2012	elektronički upis

SUBJEKT UPISA

U Zadru, 04. listopada 2012.



Ovlaštena osoba

SADRŽAJ

I. OBRAZLOŽENJE PLANA.....	4
1 POLAZIŠTA.....	4
1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI NASELJA ODNOSNO DIJELA NASELJA U PROSTORU GRADA PAGA	4
2 CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA.....	10
2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA GRADSKOG ZNAČAJA.....	10
2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA ODNOSNO DIJELA NASELJA.....	12
3 PLAN PROSTORNOG UREĐENJA	15
3.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA	15
3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA.....	15
3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I UREĐENJA POVRŠINA	19
3.4. PROMETNA I ULIČNA MREŽA	21
3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA.....	24
3.6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA	30
3.7. SPREČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ.....	37

Kartografski dio Plana sadržava kartografske prikaze u mjerilu 1:1.000, kako slijedi:

- List 0 Postojeće stanje i granica obuhvata
- List 1 Korištenje i namjena površina
- List 2 Infrastrukturni sustavi i mreže:
 - 2.1. prometna i ulična mreža
 - 2.2. energetska i telekomunikacijska mreža,
 - 2.3. vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda,
- List 3a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,
- List 3b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: posebni uvjeti i zaštita prirode,
- List 4 Način i uvjeti građenja.

Evidencija o postupku i donošenju Plana sadržava slijedeće naslove:

- I. STRUČNE PODLOGE
- II. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA
- III. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA "ŠIMUNI"
- IV. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA:
 - mišljenja i uvjeti na Plan prema članku 79 Zakona
 - izvješće o prethodnoj raspravi
 - izvješće o javnoj raspravi
 - izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi
 - preslike pribavljenih mišljenja i prethodnih suglasnosti na Plan prema članku 94 Zakona

0. PREGOVOR

Na temelju **Prostornog plana uređenja Grada Paga** ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 08/03, 06/07 i "Službeni glasnik Grada Paga" br. 05/13) i **Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni** ("Službeni glasnik Grada Paga" br.3/08 i 13/13), vijeće Grada Paga na __. sjednici održanoj __. __., 20__ godine, donijelo je **Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni**. **Odluka** je objavljena u "Službenom glasniku Grada Paga" broj __/__.

Izrada Plana povjerena je tvrtki "BLOCK-PROJEKT" d.o.o. Zadar, Kralja Tvrtka 3.

Plan je dovršen za **javnu raspravu** tijekom svibnja 2010. godine. **Javni uvid** omogućen je od 24. svibnja, 2010. do 24. lipnja, 2010. godine. **Javno izlaganje** prijedloga UPU-a održano je 10. lipnja, 2010. godine u Pagu. Plan je pripravljen u skladu sa zaprimljenim primjedbama. Utvrđen je nacrt konačnog prijedloga Plana, te je isti dostavljen tijelima iz članka 94. Zakona. Pribavljena su mišljenja i prethodne suglasnosti na Plan.

U ožujku 2011. godine konačni prijedlog Plana upućen je Ministarstvu. Ministarstvo je tražilo dopunu Plana. U međuvremenu istekao je rok od 6 mjeseci od završetka javne rasprave, pa je u travnju 2014. godine Plan upućen u proceduru ponovljene javne rasprave prema čl. 95. Zakona. Ponovljena javna rasprava održana je od __. __. 2014. do __. __. 2014. godine. Javno izlaganje o prijedlogu Plana održano je u Šimunima __. __. 2014. godine.

Pribavljena su mišljenja i prethodne suglasnosti na Plan pa je elaborat konačnog prijedloga Plana upućen na suglasnost Župana i Ministarstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije u skladu s člankom 97. i 98. Zakona. Temeljem iznesenog, Plan je predložen za usvajanje.

Željko Predovan dipl.ing.arh
odgovorni planer

I. OBRAZLOŽENJE PLANA

1 POLAZIŠTA

1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI NASELJA ODNOSNO DIJELA NASELJA U PROSTORU GRADA PAGA

Područje obuhvata Plana utvrđeno je *Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Šimuni*, a prema *Prostornom planu uređenja grada Paga* ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 08/03, 06/07 i "Službeni glasnik Grada Paga" br. 05/13; u daljnjem tekstu PPUG), s površinom koja iznosi oko 72,6 ha od kojih 46,5 ha čini kopno. Površina obuhvata UPU-a (u daljnjem tekstu *Plan*) odnosi se na: naselje Šimuni, te na pripadajuću luku otvorenu za javni promet, luku nautičkog turizma - *marina* i zonu sporta i rekreacije (uređena morska plaža i ostali rekreacijski sadržaji)

Naselje Šimuni nalazi se na jugozapadnom dijelu otoka Paga, smješteno oko rta i duboke uvale Šimuni. Položaj ovog područja, velika prirodna luka – *uvala Šimuni*, daje naselju vrlo važno mjesto u maritimnom smislu i pomorskom prometu, kao značajan lokalitet za razvoj turističko-nautičkog centra.

Ovaj jugozapadni dio otoka Paga je bogatiji vegetacijom od većine naselja na otoku (iako je veći dio obuhvata ogoljen), pa je time atraktivniji od ostalog dijela otoka u smislu turizma. U pogledu namjene, odnosno korištenja prostora, naselje uglavnom ima stambeni karakter, iako se mnoge kuće unutar obuhvata Plana djelomično ili u potpunosti koriste kao vikendice ili kuće u kojima se iznajmljuju sobe i stanovi (apartmani) za odmor. Područje UPU-a je većim dijelom neizgrađeno, što ostavlja mogućnosti za daljnji razvoj planiranih zona mješovite namjene: pretežito stanovanje s gospodarskim/poslovnim sadržajima. Dakako, potrebno je predvidjeti i zone u kojima će se smjestiti isključivo stambene građevine. U južnom dijelu naselja planirana je zona ugostiteljsko-turističke namjene. Veći dio uvale Šimuni je kategorizirana kao luka otvorena za javni promet od lokalnog značaja. U sjevernom rukavcu ove uvale nalazi se postojeća turistička luka posebne namjene - *luka nautičkog turizma*. Ostatak obuhvata čine rekreacijske površine. Površine planirane za kupališnu rekreaciju su djelomično privedene namjeni - potrebno je nadopuniti postojeće sadržaje s dodatnim komunalnim i ugostiteljskim sadržajima. Ostale površine za sport i rekreaciju tek treba urediti.

Šimuni su novije i revitalizirano priobalno naselje koje ima porast stalnog i povremenog stanovništva. U odnosu na ostala naselja koja pripadaju Gradu Pagu, naselje Šimuni spada u manja naselja veličine oko 100 stanovnika (151 stanovnika, 20011.g.)¹

1.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru

Veći dio obuhvata ovog UPU-a čini neizgrađeni dio građevinskog područja naselja. Znatan dio područja obuhvata sačinjava prirodni prostor, u njegovom prirodnom, izvornom stanju – kamenito priobalno područje, dok je južni dio obuhvata ovog UPU-a uglavnom prekriven šumom (bor i crnika). Iako je jedan dio naselja izgrađen i opskrbljen prometnom infrastrukturom, veći dio obuhvata Plana (neizgrađeni dio građevinskog područja) još uvijek nema izgrađenu prometnu i ostalu infrastrukturu. U

¹ *Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Prvi rezultati po naseljima*, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2011. godine

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

istočnom dijelu obuhvata plana teren je poprilično strm, što treba uzeti u obzir prilikom planiranja i određivanja sadržaja u navedenoj zoni.

Krajobrazni karakter kontaktnog područja temelji se na dva elementa: kraški kamenjar i makija – relativno nisko zelenilo, koje nema osobitu kvalitetu u smislu krajobraza. Međutim, obzirom na opću ogoljenost otoka Paga, ove manje zone niskog zelenila predstavljaju značaj kao početak sukcesije u fitocenološkom smislu, odnosno obnove i razvoja nove biljne zajednice. Stoga navedene površine treba zaštititi od uništavanja i propadanja, kako kroz proces planiranja tako i kroz održavanje i odgovarajuću njegu kasnije.

Što se tiče klimatskih obilježja, ona u naselju Šimuni mogu se poistovjetiti s općim klimatskim karakteristikama otoka Paga. Prisutna su, dakle, obilježja tipične mediteranske klime sa suhim i toplim ljetima, te relativno blagim i kišovitim zimama. Dominantni vjetrovi su bura i jugo (uglavnom zimi) te burin i maestral kroz topli dio godine. Posebno je potrebno spomenuti česti fenomen suše u ljetnim mjesecima, te bure olujne snage, praćene posolicom, u zimskim mjesecima, što velikim dijelom utječe na formiranje izrazito krševitog krajolika. Jaka eolska erozija uvjetuje malu pokrivenost tla vegetacijom, osim niskog grmlja i trava.

Razvoju turizma, ipak, pogoduju povoljniji vremenske prilike u ljetnom period, karakterizirane već spomenutim ljetnim vjetrovima i visokim brojem osunčanih sati u godini (2300-2400).

1.1.2 Prostorno razvojne značajke

U okvirima formiranja sustava središnjih naselja, prema PPUG Paga (Izmjene i dopune, 2013.), naselje Šimuni je, uz Košljun, prepoznato kao manje lokalno poticajno/inicijalno središte.

Južni obalni rub otoka Paga, koji je danas gotovo neizgrađen, predstavlja posebno vrijedan resurs budućeg razvoja. Naselje Šimuni dio je područja od oko 1000 ha što se proteže do Košljuna, a čija prostorna, infrastrukturna i prirodna obilježja čine povoljne uvjete za realizaciju dugoročnog i kvalitetnog turističkog razvoja.

Razvoj turizma vrlo je važan aspekt gospodarskog razvoja Grada Paga, prvenstveno na dijelu južnog priobalnog pojasa.² Doprinos naselja Šimuni trebao bi se prvenstveno očitovati u daljnjem razvoju nautičkog turizma i pratećih djelatnosti, obzirom da ovdje postoji luka nautičkog turizma (marina), ukupno planiranog kapaciteta do 400 vezova³. Također u uvali je smještena i postojeća luka otvorena za javni promet od lokalnog značaja s ukupno planiranih 500 vezova⁴. U luci nautičkog turizma planiran je sezonski međunarodni pomorski granični prijelazi II. kategorije (alternativno Šimuni ili Košljun).

1.1.3 Infrastrukturna opremljenost

1.1.3.1 Prometna opremljenost područja

Sjeveroistočnim rubom obuhvata ovog UPU-a prolazi *državna cesta D-106*. Ona predstavlja pristup Šimunima iz smjera Zadra s južne, odnosno iz smjera Novalje sa sjeverne strane. Na taj su način pristupi naselju, kao i povezanost s ostalim značajnijim naseljima na otoku, riješeni na odgovarajući

² Prostorni plan uređenja Grada Paga.

³ Prostorni plan uređenja Grada Paga

⁴ Prostorni plan uređenja Grada Paga

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

način. Osim toga, u neposrednoj blizini sjeverne granice obuhvata prolazi lokalna cesta L-63 004, koja kroz *šimunsko polje* vodi prema uvali Slatina i Gajcu.

Unutar granice obuhvata Plana, na kojem se uz već postojeće građevine planira izgradnja novih, prometna infrastruktura nije u potpunosti riješena.

Na predmetnom području ne prometuju vozila javnog prijevoznika (autobus).

Drugi oblik prometa koji je od značaja za Šimune je pomorski promet. Osim što se u uvali nalazi luka nautičkog turizma (marina), ovdje je i luka otvorena za javni promet od lokalnog značaja. U luci nautičkog turizma nalazi se i sezonski granični prijelaz.

1.1.3.2 Telekomunikacijska opremljenost

Na području obuhvata postoji razvedena telekomunikacijska mreža do postojećih korisnika.

1.1.3.3 Elektroenergetska opremljenost

Područje obuhvata ovog Plana je opremljeno razvijenom elektroenergetskom mrežom. Potrebe za električnom energijom ovog područja riješene su način da u području obuhvata postoje dvije trafostanice: TS 10(20)/0.4 kV „Šimuni 1“ (400 kVA) i TS 10(20)/0.4 kV „Marina“ (250 kVA). Ove trafostanice su međusobno povezane podzemnim VN kabelom XHE 49-A 3×(1×185mm²) 20kV i napajane su sa jedne strane preko Mandra, a s druge strane preko postojeće TS „AUTOKAMP“.

Niskonaponski razvod elektroenergetske mreže izveden je kao nadzemni SKS kabelskim snopom do postojećih potrošača.

1.1.3.4 Opremljenost vodoopskrbom i odvodnjom**1.1.3.4.1 Vodoopskrba**

Prema PPUG Paga (Izmjene i dopune, 2007; list. 4. Vodnogospodarski sustav) za opskrbu vodom naselja Šimuni izgrađena je vodosprema kapaciteta 500 m³ i glavni opskrbeni cjevovod ø160 (PVC). Također je izveden i dio sekundarne mreže za postojeće građevine. Izvedeni glavni opskrbeni cjevovod se proteže dalje na sjeverozapad prema turističkoj zoni, kao i na jugoistok prema autokampu.

1.1.3.4.2 Odvodnja

Unutar obuhvata ovog UPU-a ne postoji izgrađena mreža za odvodnju sanitarnih i oborinskih otpadnih voda.

1.1.4 Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti**1.1.4.1 Zaštita prirodne baštine i ambijentalne vrijednosti i posebnosti**

Izgrađene građevine i građevne strukture unutar obuhvata Plana su pretežito stambene građevine novijeg vijeka. Postojeće građevine ne predstavljaju izrazitu arhitektonsku vrijednost niti sačinjavaju posebni ambijent kojeg treba strogo štiti.

Područje obuhvata ne sadržava Zakonom zaštićene dijelove prirode (nacionalni park, posebni rezervat i sl.). No, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i Zakonu o zaštiti prirode, prostor naselja

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Šimuni, kao i veći dio otoka Paga, nalazi se unutar područja ekološke mreže (NEM)⁵ – „Sjeverozapadna Dalmacija i Pag HR1000023“, koja je dio međunarodno važnih područja za ptice.

Posebno treba istaknuti nastojanje graditelja na većem dijelu izgrađenog dijela građevinskog područja naselja da sačuvaju dio autohtone vegetacije, crnike, gdje god je to bilo moguće. Zahvaljujući toj činjenici, unatoč odstupanjima od planiranoga, veći dio izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Šimuni se doima uređenim s obiljem zelenila na građevnim česticama.

Ambijentalne vrijednosti naselja Šimuni proizlaze iz smještaja naselja u dubokoj, zaštićenoj uvali s južnom ekspozicijom, krškog krajobraza, te ostalih karakteristika prostora uvjetovanih tim smještajem, kao što su vegetacija, mikroklimatski uvjeti i slično. Naselje ima karakter tipičnog otočnog mjesta srednjeg Jadrana. Teren blago pada prema moru, osim u središnjem dijelu naselja gdje je pad strmiji i spušta se prema centralnom dijelu uvale. Duboka uvala koja se pruža u dva smjera štiti naselje od jakog vjetrova. Prostor je uglavnom slabo obrastao vegetacijom pa se može reći da je glavno obilježje ambijenta krška golet. Ipak, iznimku čini južni dio obuhvata Plana koji je prilično šumovit, s dominacijom hrasta crnike (*Quercus ilex*) i tipičnih prizemnih vrsta, te nudi potpuno drugačiji ambijent od ostatka naselja. Ovakve šumovite zone su na Pagu vrlo rijetke i time dragocjene, stoga je Planom predviđena zona uređene plaže tako da se minimalno naruši postojeći ambijent. Zapadna obala uvale (poluotok), iako izvan obuhvata ovog plana, također je nositelj ambijentalne vrijednosti naselja, i to u vizualnom smislu. Naime, ovaj je prostor, za razliku od većeg dijela naselja isto obrastao vegetacijom, koja uglavnom ima obilježja makije (nisko grmovito raslinje), no kao takva predstavlja potencijal za razvoj visoke vegetacije (prirodna sukcesija), što može vrlo povoljno odraziti na mikroklimatske uvjete samog naselja.

1.1.4.2 Zaštita kulturno-povijesne baštine i posebnosti

U obuhvatu Plana ne postoje evidentirana arheološka nalazišta niti povijesne građevine. Međutim, prema uvjetima *Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zadru*, ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova na površini ili ispod površine tla, na kopnu ili na moru, nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo – Upravu za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru.

1.1.5 Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)

Za predmetno područje od važećih planova višeg reda na snazi je *Prostorni plan uređenja Grada Paga* ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 08/03, 06/07 i "Službeni glasnik Grada Paga" br. 05/13).

Članak 99. iz Prostornog plana uređenja Grada Paga određuje se obveza izrade urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni. Sukladno čl. 99a PPU Grada Paga, odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Šimuni⁶ stavlja se izvan snage DPU Luka Šimuni i definira obveza izrade UPU-a naselja Šimuni. Granice UPU-a obuhvaćaju površinu od oko 72,6 ha, od kojih je 46,5 ha kopnene površine.

⁵ <http://natura2000.dzrp.hr/natura/>, 14.04.2014.

⁶ Odluka donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Paga 07. srpnja 2008.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Kad se govori o broju stanovnika i gustoći naseljenosti, podaci iz PPUG Paga govore da je u naselju Šimuni 8,95 ha površine bilo izgrađeno, a gustoća naselja u građevinskom području 12,07 stanovnika/ha. Ako se uzmu u obzir i povremeni stanovnici Šimuna onda taj broj iznosi 21,01 stanovnika/ha.

Do 2015. godine⁷ PPUG Paga predviđa povećanje građevinskog područja naselja i broj stanovnika na 140 stalnih stanovnika, a povremenih još 92, što ukupno iznosi 232 stanovnika. Već sada broj stalnih (prijavljenih) stanovnika iznosi najmanje 156⁸, što je 15,6 % više od evidentiranih u popisa iz 2001. godine.

Stvarni broj stalnih i povremenih stanovnika u budućnosti uvelike će ovisiti o kulturnom, društvenom i infrastrukturnom razvoju naselja. Ako se u naselju razvije visoki stupanj javnih i društvenih sadržaja popraćeno s infrastrukturnim razvitkom, broj stalnih stanovnika može znatno narasti. Ovdje treba uzeti u obzir i opće višegodišnje trendove koji pokazuju da mnogi povremeni (vikend) stanovnici se odlučuju za promjenu mjesta stalnog boravka nakon umirovljenja, to jest, odlučuju se na stalno preseljenje u mjesto koje im je do mirovine pružalo povremeni boravak. Imajući ovo u vidu, postojat će i potreba za višu razinu socijalne i zdravstvene usluge u naselju u smislu pružanje specijalističkih usluga i njege osobama starije dobi.

Na temelju postojeće zemljišne strukture, procjenjuje se da će u konačnici biti formirano oko 430 građevnih čestica (uključujući i gušće izgrađene dijelove naselja) unutar obuhvata ovog Plana. Ova brojka je temeljena na podjeli neto gradive površine unutar obuhvata Plana (bruto građevna površina umanjena za površine javnog karaktera kao što su prometnice, parkovi i slično, a što se procjenjuje na 20 % građevinskog područja ovog dijela naselja) s procijenjenom prosječnom veličinom građevne čestice veličine 500 m². Ova procijenjena prosječna veličina građevne čestice proizlazi iz postojeće zemljišne strukture u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja te iz planirane minimalne površine građevnih čestica u neizgrađenim dijelovima ovog naselja. Najmanji predviđeni broj stalnih i povremenih stanovnika unutar ove zoni mogao bi iznositi oko 1.290 osoba (što se temelji na jedan stan po zemljišnoj čestici i 3 osobe po stambenoj jedinici - procjena prema županijskom prosjeku). Najveći mogući predviđeni broj stanovnika i korisnika unutar ovog zahvata mogao bi iznositi oko 3.870 osoba (što se temelji na tri stana po zemljišnoj čestici i 3 osobe po stambenoj jedinici). Predlaže se korištenje prosjeka između najviše i najmanje procijenjene brojke broja stanovnika (korisnika), s obzirom da će se dio kapaciteta najvjerojatnije koristiti i u svrhe turističkog smještaja u konačnici, a zapadnom dijelu naselja gradit će se samostojeće jednostambene građevine. Planirana infrastrukturna mreža će se temeljiti na procjeni od oko 2.600 stalnih i povremenih stanovnika (korisnika) unutar ove zone.

Temeljni razlozi za izradu UPU-a proizlaze iz potreba redefiniranja postojećih i osmišljavanja novo-planiranih sadržaja kao nadopunu ovog prostora. Novoplanirani sadržaji koji će se predvidjeti ovim UPU-om imaju zadaću upotpuniti i poboljšati strukturu naselja, povećati razinu kvalitete življenja i boravka u Šimunima u svakom smislu.

⁷ Izmjene i dopune PPUG Grada Paga (2007), tablica 11.: Pokazatelji intenziteta korištenja prostora za period najvećeg opterećenja (koncentracija korisnika tijekom turističke sezone) – planska projekcija 2015.g.

⁸ RH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zadarska, Policijska ispostava Pag (dopis od 12. studenog, 2009. Broj: 511-18-13-3105/ 09)

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

1.1.6 Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

Ovim UPU-om obuhvaćena je zona pretežito stambene namjene unutar građevinskog područja naselja. Sjeveroistočna granica obuhvata manjim se dijelom naslanja na državnu cestu D-106, koja je ujedno i SI granica naselja, a ostali dio SI granice obuhvata naslanjaju se na negrađive površine ovog naselja. SZ granica obuhvata naslanja se na neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Mandre u susjednoj općini Kolan. Jugozapadna, južna i jugoistočna granica obuhvata UPU-a prati obalnu liniju naselja. Mjesno groblje nalazi se uz JI granicu obuhvata. U SZ dijelu Plana nalazi se planirana zona sportsko rekreacijske namjene - ostali rekreacijski sadržaji (**R7**). Planirani kopneni dio luke nautičkog turizma (**IS**) prostire se od SZ granice obuhvata, prolazi između zone ostalih rekreacijskih sadržaja (**R7**) i luke nautičkog turizma, pa do granice građevinskog područja naselja. Unutar dijela zone kopnenog dijela luke nautičkog turizma planirani su sadržaji u funkciji luke nautičkog turizma - uslužni, ugostiteljski i slični sadržaji. Najveći dio ove zone treba urediti kao parkovno uređene ili zaštitne zelene površine, i mogu služiti kao rezervne površine za potrebe luke nautičkog turizma ubuduće. Ostatak akvatorija i dio obalnog pojasa čini luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Ovaj obalni pojas treba urediti kako bi se planirani sadržaji priveli svrsi. Sadašnja obala je stihijski uređena, ali predstavlja osnovu za uređenje dužobalne šetnice i kupalište. Ostatak područja u obuhvatu Plana, a koje se nalazi u južnom dijelu obuhvata, čine rekreacijske, parkovne i prirodne zelene površine. Tu su planirani i manji zahvati s svrhu uređenja obalnog pojasa mora za kupanje.

Činjenica da je prostor UPU-a Šimuni u većoj mjeri neizgrađen, samim time i nenaseljen, otvara mogućnosti daljnjeg demografskog rasta naselja, koji treba biti kontroliran i provođen na način da se ne narušava kvaliteta stanovanja stalnog i boravak povremenog stanovništva. Porast broja stanovnika treba pratiti odgovarajući razvoj komunalne, prometne i općenito društvene infrastrukture, a u skladu s ovim Planom i PPU-om grada Paga.

Kako je već spomenuto, potencijali gospodarskog napretka oslanjaju se poglavito na turističke i prateće uslužne djelatnosti. Prirodno duboka i razvedena uvala Šimuni zadire oko 650 m duboko u kopno u smjeru SI-JZ, te još oko 500 m u smjeru SSZ-JJI. Uvala kao takva nudi izvrsne uvjete za daljnji razvoj nautičkog turizma, pa će osim vezova u morskom dijelu uvale, planirani prateći sadržaji u funkciji luke nautičkog turizma činiti pokretač budućeg gospodarskog razvoja naselja Šimuni.

Turističkoj atraktivnosti ove zone doprinijet će i površine predviđene za pošumljavanje koje okružuju obuhvat UPU-a sa sjeveroistočne, sjeverne i sjeverozapadne strane. Prisutnost relativno velikih šumovitih površina unaprijediti će vizualne, ambijentalne i boravišne kvalitete cijelog naselja.

U pogledu javnog pomorskog prometa luka Šimuni već sada ne zadovoljava potrebe postojećih korisnika. Naime, luku otvorenu za javni promet treba reorganizirati na način da se udovolje različite funkcionalne potrebe korisnika luke. U tu svrhu planirani su manji komunalni vezovi, te mala ribarska luka u južnom dijelu akvatorija ove luke otvorene za javni promet.

Svaka intervencija u neposrednoj blizini luke Šimuni treba voditi posebno brigu radi očuvanja ovog jedinstvenog prirodnog i ruralnog ambijenta koji oslikava luku.

Na planerskoj razini ograničenja proizlaze iz Zakona, posebnih propisa te iz prostornih planova višeg reda, procjene ekološke nosivosti područja i ukupno raspoloživih površina za izgradnju.

Područje obuhvata plana u cijelosti se nalazi unutar ZOP-a 1000 m.

2 CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA GRADSKOG ZNAČAJA

Ciljevi prostornog razvoja Gradskog značaja a koji se odnose na naselje Šimuni očitovat će se u slijedećim gospodarskim naznakama, a to su:

- maksimalno korištenje geoprometnog položaja naselja u Županiji,
- osiguranje prostornih pretpostavki za naselje Šimuni kao manje razvojno središte,
- podizanje standarda javnih i svih ostalih usluga za potrebe svih korisnika prostora,
- svestrano razvijanje nove tehnologije tehničke infrastrukture,
- poboljšanje svih oblika komunikacije,
- stroga zaštita postojećih resursa pitke vode,
- povišenje standarda komunalne opremljenosti naselja, a posebno u segmentu odvodnje otpadnih voda,
- nužno očuvanje krajobraznih vrijednosti,
- kontinuirane aktivnosti na zaštiti utvrđenih dijelova prirode, kulturnih dobara i drugih vrijednosti prostora,
- poboljšanje utvrđenih režima zaštite okoliša,
- ostvarivanje skladnog demografskog razvoja,
- postizanje gospodarskog razvitka temeljenog na obnovljivom korištenju resursa i održivom razvoju.

2.1.1 Demografski razvoj

Stanovništvo je značajan čimbenik dugoročnog društveno-gospodarskog razvitka i korištenja prostora. Na obilježje i razvitak stanovništva djeluju biološki, društveno-gospodarski, kulturno-obrazovni, zdravstveno-socijalni, psihološki, ali i politički i drugi čimbenici. Samo njihovim pozitivnim mijenjanjem moguće je utjecati na zaustavljanje negativnih demografskih tokova i ostvariti uvjete za postizanje pozitivnih promjena i rezultata u razvitku stanovništva.

PPU grada Paga utvrđuje da samo grad Pag ima pozitivne i zadovoljavajuće demografske prilike. Druga naselja s pretežito stalnim stanovništvom (kao što su Šimuni) a koja se nalaze u blizini glavnih prometnica uspijevaju zadržati postojeće stanovništvo sa manjim kolebanjem njegovog broja (pad - porast). Značajan utjecaj na njihov razvitak imat će izgradnja turističkih područja, te se očekuje njihov rast kako u segmentu stalnog stanovništva, tako i u dijelu povremenog stanovništva.

Optimalnim korištenjem prednosti i vrijednosti ovog prostora može se očekivati blagi prirodni priraštaj i vraćanje dijela iseljenog domicilnog stanovništva, pa i privlačenjem novog, mlađeg stanovništva.

Najjači demografski rast očekuje se u Gradu Pagu. Odmah iza Grada Paga priobalni razvojni prostor (Šimuni i Košljun) ima izgleda za najjači demografski rast. Pretpostavlja se da će u budućnosti doći do značajnijeg preseljenja i koncentracije stanovništva na priobalnom području, posebno vezano uz mogući i ostvarivi turistički razvitak. Radi toga se realno očekuje da će priobalni prostor biti nositelj budućeg demografskog razvitka.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Kvalitetan i gospodarski interesantan obalni i poljoprivredni prostor i dalje će predstavljati resurs, koji omogućava povećanje broja postojećeg stanovništva.

2.1.2 Odabir prostorne i gospodarske strukture

Prostorno-razvojna struktura otoka Paga prvenstveno se razvijala na prirodnim datostima krajolika otoka Paga. Morfološko bogatstvo otoka Paga generalno prati kopneni dio Velebitskog kanala.

Južna longitudinalna prostorno-razvojna os - obalna linija "južnog paškog mora", a kojoj pripada i naselje Šimuni, je danas najznačajnija os prostorno-razvojne strukture otoka Paga, gdje su se nanizala turistička mjesta Gajac, Šimuni, Košljun, (Povljana), Smokvica i Vlašići. To je ujedno i primarna buduća longitudinalna os prostorno-razvojne strukture otoka Paga. Turizam će se u budućnosti upravo usmjeriti na ovu longitudinalnu os. Međutim, prirodna obilježja krajolika i zaštićeni dijelovi prirode kao i povijesne građevine i arheološke zone ovog prostora, istovremeno zaslužuju njihovu pojačanu zaštitu i vrednovanje kao jednog od osnovnih pokretača posebne turističke ponuda Grada Paga.

2.1.3 Prometna i komunalna infrastruktura

Jedan od vrlo značajnih ciljeva prostornog razvoja gradskog značaja predstavlja realizacija potrebne prometne i komunalne infrastrukture. Ona će pozitivno djelovati na urbani, gospodarski i demografski razvoj razmatranog područja.

2.1.3.1 Promet

Planirana prometna mreža (motorna vozila, pješaci, biciklisti) ima za cilj kvalitetno povezivanje budućih korisnika prostora unutar obuhvata UPU-a s okolnim postojećim i planiranim stambenim i nestambenim sadržajima.

Prirodni uvjeti uvale Šimuni omogućavaju izgradnju luke za javni promet. U luci Šimuni potrebno je organizirati i izgraditi granični prijelaz sezonskog karaktera. Bio bi važan za razvoj i nautičkog turizma otoka Paga.

2.1.3.2 Vodoopskrba

Vodoopskrba unutar obuhvata ovog UPU-a riješit će se tako da se osiguraju dovoljne količine vode za potrebe budućih žitelja i korisnika prostora unutar obuhvata ovog UPU-a te za potrebe zaštite od požara.

2.1.3.3 Odvodnja otpadnih voda

Ovim UPU-om će se postaviti uvjeti za ekološki prihvatljivo rješenje svih otpadnih voda, koje će se rješavati priključenjem na javni sustav odvodnje prema posebnim Zakonima i propisima, te prema uvjetima iz PPUG Paga.

2.1.3.4 Energetika

Postojeći energetska sustav 110 i 35 kV zadovoljava potrebe korisnika prostora, te se u ovom trenutku ne predviđa njegovo proširenje osim djelomičnih zahvata na 10 kV mreži. Izgradnju novih turističkih kapaciteta pratiti će izgradnja odgovarajućih transformatorskih stanica kao mjesta za napajanje novoizgrađenih područja potrebnom električnom energijom.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

2.1.3.5 Elektronička komunikacijska infrastruktura

Mreža elektroničke komunikacijske infrastruktura zadovoljava potrebe izgrađenih priobalnih dijelova Grada Paga. Pri tome je ukupna telekomunikacijska mreža oslonjena na AXE 10 u Gradu Pagu. Budućim razvitkom priobalnog turističkog područja, a i sukladno potrebama povišenja telekomunikacijskog standarda i boljeg povezivanja unutar područja Grada predviđa se izgradnja novih ATC (tip UPS) i na područjima drugih naselja koji će se zajedno sa postojećim UPS-ovima povezati putem novih podzemnih svjetlovodnih i TK kabela

2.1.4 Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

U provedbi ovog Plana posebnu brigu treba voditi o zaštiti prirodnih površina i ambijentalnih vrijednosti prostora.

Uvjeti građenja i uređenja naselja imaju za cilj usmjeriti prostorni razvoj u smislu postizanja maksimalne funkcionalnosti i iskoristivosti prostora uz istovremeno očuvanje njegovih vizualnih i ambijentalnih posebnosti koji se temelje na prirodnoj uvali, šumovitim dijelovima naselja i bregovitosti koja će omogućiti izvanredne panoramske poglede korisnicima ovog prostora. Planom se, drugim riječima, nastoje očuvati značajne vizure iz naselja i prema njemu, novoplanirane strukture oblikom, volumenom i materijalima uklopiti u krški otočki ambijent, te dispoziciju urbanih struktura i sadržaja prilagoditi fiziografskim osobitostima terena. Šume (postojeće i planirane), suhozidi i ostali elementi kulturnog krajobraza zaštititi će se gdje god je moguće. Posebna pažnja pridati će se planiranju i implementaciji javnog sustava odvodnje otpadnih voda, u cilju zaštite tla, podzemnih voda, mora i slično.

2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA ODNOSNO DIJELA NASELJA

Osnovni cilj UPU-a jest, sukladno općenitoj namjeni određenoj PPU-om Grada Paga, utvrditi detaljniju namjenu, te suvislu i racionalnu organizaciju prostora, uvažavajući pritom sve zatečene pojedinosti razmatranog područja.

2.2.1 Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoća stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Sadržaji koji će se ostvarivati ovim planom proizlaze ponajprije iz osnovne prostorne namjene površina određene PPUG-om Paga. U točki 1.1.5. ovog plana dana je planska projekcija broja stanovnika i gustoće stanovanja. Uz fiziografske potencijale i ograničenja prostora, te smjernice gospodarskog napretka, navedena projekcija je još jedan čimbenik značajan u procesu izrade plana. Planom se želi omogućiti održivi razvoj ovog dijela otoka Paga, što podrazumijeva maksimalno racionalno korištenje prostora, brigu o postizanju ravnoteže između gospodarskih interesa i prirodnih mogućnosti i ograničenja okoliša. U kontekstu demografske strukture, to će se postići uravnoteženim rasporedom građevnih cjelina (sadržaja) u naselju, odnosno optimalnim brojem i količinom pojedinih površina na broj planiranih korisnika/stanovnika. Dugoročni je cilj da se ustanovljenom planskom osnovom omogući da demografski rast bude popraćen odgovarajućim

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

napretkom u izgradnji i društvene infrastrukturne mreže (komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura, društvene djelatnosti itd.), što će rezultirati zadovoljavajućom razinom kvalitete stanovanja i funkcioniranja naselja.

S arhitektonsko-urbanističkog stajališta područje obuhvata ovog UPU-a nema osobitu vrijednost, a također nisu zabilježene ni značajne kulturno-povijesne ili izgrađene ambijentalne cjeline koje bi ograničavale i nametale buduću urbanu matricu. U skladu s osnovnom namjenom, unutar zone prevladavati će stambeni sadržaji i prateći sadržaji u funkciji stanovanja. Kao jedan od osnovnih čimbenika u životu i razvoju Šimuna značajnu ulogu ima i luka nautičkog turizma, čiji će kopneni sadržaji i njihova prostorna distribucija oplemeniti okolni prostor i nadopuniti turističko-ugostiteljsku ponudu naselja.

Ambijentu ovog naselja doprinose površine pod šumom (južni dio obuhvata), planirane rekreacijske površine i sadržaji, i uvala oko koje se razvilo naselje. Koncept uređenja rekreacijskih površina polazi od pretpostavke o nužnosti očuvanja prirodnih i krajobraznih osobitosti, uz postizanje vizualne, sadržajne i funkcionalne privlačnosti. Na taj način cijela zona dobiva na ugodnosti življenja i boravka.

U kontekstu zaštite prirode i okoliša, Plan je izrađen na način da budući sadržaji i djelatnosti ne utječu negativno na njihove elemente. Temeljni cilj jest uspostava pozitivnog odnosa žitelje ovog naselja prema prirodnim i ambijentalnim vrijednostima prostora – jedino tako će se osigurati zaštita i unapređenje ovog prostora.

2.2.2 Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

Unapređenje uređenja naselja ima za cilj postizanje kvalitetnijeg urbano-prostornog i oblikovnog uređenja naselja, te ravnomjerniju distribuciju urbanih funkcija.

Jedan od značajnih ciljeva prostornog uređenja naselja jest postizanje odgovarajuće razine opremljenosti prostora prometnom i komunalnom infrastrukturom. To znači da unutar područja naselja treba osigurati prometne površine s odgovarajućim kolnicima te omogućiti opskrbu vodom i energijom, provesti povezivanje na sustav elektroničke komunikacije, te osigurati suvremeni način odvodnje otpadnih voda, posebno u prostorima na kojima se kroz posebne zakone ili dokumente uvjetuje viša razina zaštite prirodnih resursa (priobalno more).

U okvirima priobalnog područja značajni dio komunalne infrastrukture ali i sastavni dio unapređenja uređenja naselja predstavlja uređenje obale (šetnice, trgovci, kupališta, plaže) i područja predviđena za nautičke – maritimne aktivnosti (nautički turizam i dr.). Dodatno, sastavni dio unapređenja uređenja naselja predstavljaju prostori uređene vegetacije – parkovne površine, te sportsko-rekreacijske zone kao važan dio ukupnih sadržaja turističke ponude.

Kroz unapređenje komunalne infrastrukture treba osigurati povezivanje postojećih i novih građevinskih područja na zatečenu rekonstruiranu i novu prometno-komunalnu infrastrukturu, što se posebno odnosi na pravac državnih cesta D 106. Ovako će se omogućiti dnevne i sezonske interne i eksterne migracije stanovništva sa unutrašnjih područja prema obalnom rubu i obrnuto.

Ostala komunalna infrastruktura, koju treba ostvariti u okviru prostornog razvoja naselja i gospodarskih djelatnosti na području Grada obuhvaća prvenstveno vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uključivo određeno povećanje – proširenje energetske mreže (obnova dijela mreže i zamjena transformatorskih stanica) te proširenja dijela elektronskog komunikacijskog sustava izgradnjom novih ATC (UPS-ova). Na taj način će se osim na užim područjima naselja postići

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

adekvatan komunalni standard i na čitavom prostoru Grada u novim zonama izgradnje, te osigurati kvalitetnu ukupnu funkciju stambenih, gospodarskih i turističkih područja.

Poseban značaj na unapređenje uređenja naselja imaju aktivnosti na postizavanju višeg urbano-komunalnog standarda, a sastoje se od organizirane izgradnje prometnih (pješačkih, kolnih i parkirališnih) površina, održavanju i proširenju zelenih parkovnih prostora, te sadnje visoke vegetacije uz poteze prometno-pješačkih koridora i obalni pojas, osiguranje kvalitetne (oblikovno i funkcionalno) javne rasvjete, kvalitetnog zbrinjavanja komunalnog otpada te provođenja potrebnih mjera protupožarne zaštite (hidranti, interventni putevi, širina ulica i dr.).

3 PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

Prostornim planom uređenja grada Paga utvrđeni su opći uvjeti za uređivanje prostora i njegovo svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode. Ovim se Planom utvrđuju dodatni uvjeti za uređenje i zaštitu naselja Šimuni.

3.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

Područje obuhvata Plana utvrđeno je *Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni*, a prema *Prostornom planu uređenja grada Paga* ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 08/03, 06/07 i "Službeni glasnik Grada Paga" br. 05/13). Ovaj UPU obuhvaća: naselje Šimuni, luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja, luku nautičkog turizma i zone sportsko-rekreacijske namjene - uređena morska plaža i ostali rekreacijski sadržaji.

U cilju provedbe Plana, planirane su građevne i prostorne cjeline koje će se dijeliti na građevne čestice.

Planirani dio naselja potrebno je povezati na postojeću prometnu mrežu, a zatečene prometnice rekonstruirati i dopuniti novim prometnicama, koje će raspodijeliti prometno opterećenje ravnomjerno kroz naselja i usmjeriti promet prema odredištima na jednostavan i učinkovit način, kako bi se smanjilo vrijeme vožnje radi smanjenje ispušnih plinova.

Prometna mreža je definirana tako da se omogući pristup sa svake građevne čestice na prometnu mrežu i/ili da se omogući parcelacija radi formiranja novih, logično raspoređenih građevnih čestica.

Dio građevne čestice koja služi isključivo za pristup na prometnu površinu naselja ne može biti duži od 50 m i uži od 3,5 m. Udaljenost građevine od pristupnog puta ili od dijela građevne čestice koja služi kao pristupni put je najmanje 1,0 m, a zajedno s pristupnim putem ne manje od h/2 od susjedne građevne čestice. Izuzetak čine građevine unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja kada udaljenost od pristupnog puta ili dijela građevne čestice koja služi za ostvarivanje pristupa, može biti i manja od 1 m.

Moguće su manje intervencije u obalnom pojasu u izgrađenom dijelu GP naselja i to isključivo u svrhe uređivanja/sanacije već izgrađene/uređene obale. U neizgrađenom dijelu GP naselja nije predviđeno nasipavanje obale, jer se želi zadržati obala u što većem stupnju prirodnog stanja.

3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

Osnovna namjena prostora u obuhvatu ovog Plana, utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Paga (u daljnjem tekstu: *PPUG*), je **izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, zona sportsko-rekreacijske namjene - uređena morska plaža (R6) i ostali rekreacijski sadržaji (R7)** van naselja, te **površine infrastrukturnih koridora - kopneni dio luke nautičkog turizma (IS) i zona turističke luke posebne namjene - luka nautičkog turizma - marina (L3)**, također van naselja.

Prostor obuhvaćen ovim UPU-om dominira stambena namjena. Stambene zgrade mogu se planirati u zonama kako slijedi:

- (a) **zona stambene namjene (S)**
- (b) **zona stambene namjene (S1) - niska gustoća**
- (c) **zona mješovite namjene – pretežno stanovanje (M1)**

U stambenim građevinama mogu se smjestiti i nestambeni (poslovni, uslužni, ugostiteljsko-turistički, trgovački, javni i društveni) sadržaji ukoliko obuhvaćaju manje od 50% ukupne (bruto) građevne

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

površine stambene zgrade i ne utječu negativno na stanovanje u smislu buke, mirisa i drugo. U zoni stambene namjene (**S**) i (**S1**) nije moguće planirati izgradnju samostojeće gospodarske ili javne i društvene građevine.

U zoni mješovite namjene - *pretežno stanovanje* (**M1**) prevladava korištenje prostora za potrebe stanovanja kao osnovne funkcije, uz mogućnost smještaja zasebnih nestambenih građevina, a koje ne zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu življenja u naselju. Uz stambene zgrade, unutar ove zone mogu se planirati i samostojeće turističko-ugostiteljske građevine i određene građevine javne i društvene namjene. Ostali sadržaji mogu se smjestiti u stambenoj građevini ukoliko obuhvaćaju manje od 50% ukupne (bruto) građevne površine stambene građevine i ne utječu negativno na stanovanje u smislu buke, mirisa i drugo.

Planom su predviđene i zone poslovne namjene – *pretežno poslovna* (**M2**) i *pretežno trgovačka* (**K2**), u kojima su predviđeni uslužni, uredski, trgovački i drugi slični sadržaji u funkciji stanovanja i turizma. Navedene zone odnose se na postojeće građevine u gusto izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, i nisu planirane nove zone zasebne poslovne ili trgovačke namjene.

Predviđena je zona središnjih funkcija naselja, (**D**) u kojoj su predviđeni prvenstveno sadržaji javnog i društvenog karaktera: društveni (smještaj za starije i nemoćne osobe, predškolske ustanove i sl), zdravstveni, kulturni i vjerski sadržaji. Uz navedene sadržaje unutar ove zone mogu se planirati uslužni i ugostiteljski sadržaji u funkciji osnovne namjene ove zone. Pomoćni sadržaji mogu se smjestiti u građevni javne i društvene namjene ukoliko čine manje od 20% ukupne (bruto) građevne površine svih građevina na građevnoj čestici.

U južnom dijelu naselja planirana je zona ugostiteljsko-turističke namjene (**T**). U ovoj zoni mogu se planirati zgrade i sadržaji u funkciji smještaja i boravka gostiju tipa mali hoteli, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji i slično. Najviši kapacitet pojedine zgrade za smještaj gostiju iznosi 50 kreveta. Unutar ove zone sije moguće planirati stambene zgrade.

Zona morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja sastoji se od kopnenog i morskog dijela, i u njoj se može planirati izgradnja i uređenje morske obale, morskih plaža, privez i tranzit brodova i slično. Unutar ove zone mogu se planirati površine za privez brodova lokalnog stanovništva (*komunalni vez* - **KV**) i ribarskih brodova (*zona ribarskog veza* - **RV**). Zona komunalnog veza i zona ribarskog veza čini sastavni dio luke otvorene za javni promet u naselju Šimuni. Unutar zone komunalnog veza (**KV**) i ribarskog veza (**RV**) može se planirati ugradnja opreme u funkciji privezivanja plovila (manji lukobran, pontoni, mula, manja lučka dizalica, rampa za porinuće i vađenje manjih brodova, spremišta za sakupljanje otpadnog ulja, komunalnog otpada i dr), a ne može se planirati izgradnja zgrada.

Zona kopnenog dijela luke nautičkog turizma (**IS**) smještena je u zaleđu luke nautičkog turizma (**L3**). Unutar ove zone mogu se planirati poslovne, uslužne, trgovačke, turističko-ugostiteljske, zabavne, javne i društvene djelatnosti u funkciji luke nautičkog turizma. Pomoćni i prateći sadržaji mogu se smjestiti u samostojećim jednonamjenskim građevinama ili se mogu planirati u građevinama mješovite namjene.

Zona turističke luke posebne namjene - luka nautičkog turizma (**L3**) sastoji se od kopnenog i morskog dijela, i unutar ove zone mogu se planirati sportski i rekreacijski sadržaji, te poslovne, uslužne, upravne, trgovačke i turističko-ugostiteljske građevine u funkciji luke nautičkog turizma. Unutar ove zone mogu se planirati i građevine za popravka i održavanje plovila, benzinska postaja za morska plovila, suhi vezovi, spremišta i sl, a sve u funkciji luke nautičkog turizma. Unutar ove zone može se smjestiti i građevina za nadzor sezonskog graničnog prijelaza.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Obalni pojas u naselju će se komunalno opremiti (pješačke i biciklističke staze, javna rasvjeta, i sl.) te urediti parkovno uređenim površinama i zaštitnim zelenilom. Unutar ovog pojasa može se urediti površina za istezanje plovila lokalnog stanovništva (ISI). Uz naselje predviđene su i dvije veće zone sporta i rekreacije – *zona uređene morske plaže (R6)* i *zona ostalih rekreacijskih sadržaja (R7)*. Unutar zone uređene morske plaže (R6) predviđeni su sadržaji u funkciji kupališne rekreacije uz minimalne intervencije u prirodnu osnovu ovog prostora. Unutar ove zone mogu se planirati i pojedinačne građevine u funkciji kupališne rekreacije, i to: *ugostiteljske građevine bez smještaja (T)* i *sanitarni čvor (SČ)*.

U zoni ostalih rekreacijskih sadržaja (R7) predviđena su prvenstveno nenatkrivena igrališta i manje građevine za smještaj pratećih sadržaja u funkciji sporta i rekreacije (ugostiteljstvo, spremišta za rekreacijsku opremu, sanitarni čvor i sl.). Najviše ukupna izgrađena površina planiranih zgrada unutar ove zone iznosi 200 m² plus 200 m² za natkrivene ili nenatkrivene terase, što daje koeficijent izgrađenost od oko 0,05. Najviša katnost pratećih građevina je S + P.

Gore navedene zone su podijeljene na izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja. Dodatno, dijelovi građevinskog područja naselja utvrđeni su kao gusto izgrađeni dijelovi naselja u kojem se primjenjuju posebni uvjeti.

Tablice koje slijede prikazuju detaljnu namjenu površina koje proizlaze iz *osnovnog zoniranja iz PPU Grada Paga*, i to:

(a) zona **izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja:**

Namjena površina list 1: korištenje i namjena površina	Postojeće	Planirano	Ukupna kopnena površina (m ²)	Postotak od obuh. (%)
stambena namjena (S)	20.340	47.170	67.510	14,5
stambena namjena (S1) – niska gustoća	0	35.095	35.095	7,5
mješovita namjena - pretežno stambena (M1)	68.140	57.510	125.650	27,0
mješovita namjena - pretežno poslovna (M2)	360	0	360	0,1
gospodarska namjena (K2) – pretežno trgovačka	665	0	665	0,1
središnje funkcije naselja (D)	0	2.005	2.005	0,4
ugostiteljsko-turistička namjena - ugostiteljstvo i smještaj gostiju (T)	0	8.785	8.785	1,9
sportsko rekreacijska namjena - uređena morska plaža (R6)	3.030	0	3.030	0,7
zaštitna zelena površina (Z)	5.750	3.410	9,2	2,0
javna zelena površina - uređena parkovna površina (Z1)	0	2.405	2.405	0,5
javna zelena površina - igralište (Z2)	415	0	415	0,1
infrastrukturne površina - istezalište (ISI), trafostanica (TS)	355	0	355	0,1
morska luka otvorena za javni promet lokalnog značaja (lučko područje) s izdvojenim ribarskim vezom (RV) i komunalnim vezovima (KV)	10.095	0	10.095	2,2
Ukupno	109.150	156.380	265.530	57,0

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

- (b) izdvojeno građevinsko područje van naselja **sportsko-rekreacijske namjene** - *uređena morska plaža (R6)*:

Namjena površina list 1: korištenje i namjena površina	Postojeće	Planirano	Ukupna kopnena površina (m ²)	Postotak od obuh. (%)
sportsko rekreacijska namjena - <i>uređena plaža (R6)</i>	53.650	0	53.650	11,5
zaštitna zelena površina (Z)	19.460	0	19.460	4,2
javna zelena površina - <i>igralište (Z2)</i>	3.120	0	3.120	0,7
Ukupno	76.230	0	76.230	16,4

- (c) izdvojeno građevinsko područje van naselja **sportsko-rekreacijske namjene** - *ostali rekreacijski sadržaji (R7)*:

Namjena površina list 1: korištenje i namjena površina	Postojeće	Planirano	Ukupna kopnena površina (m ²)	Postotak od obuh. (%)
sportsko rekreacijska namjena - <i>ostali rekreacijski sadržaji (R7)</i>	0	7.525	7.525	1,6

- (d) izdvojeno građevinsko područje van naselja **površina infrastrukturnih koridora** - *kopneni dio luke nautičkog turizma (IS)*:

Namjena površina list 1: korištenje i namjena površina	Postojeće	Planirano	Ukupna kopnena površina (m ²)	Postotak od obuh. (%)
infrastrukturne površina - <i>kopneni dio luke nautičkog turizma (IS)</i>	0	24.860	24.860	5,3

- (e) izdvojeno građevinsko područje van naselja **turistička luka posebne namjene** - *luka nautičkog turizma (IS)* (kopneni dio):

Namjena površina list 1: korištenje i namjena površina	Postojeće	Planirano	Ukupna kopnena površina (m ²)	Postotak od obuh. (%)
turistička luka posebne namjene - <i>luka nautičkog turizma</i> - kopneni dio (L3) sa sezonskim međunarodnim pomorskim graničnim prijelazom II. kategorije	12.905	0	12.905	2,8

- (f) **infrastrukturne površine** - *prometne površine, pješačke površine* u obuhvatu Plana:

Namjena površina list 1: korištenje i namjena površina	Postojeće	Planirano	Ukupna kopnena površina (m ²)	Postotak od obuh. (%)
infrastrukturne površina - <i>prometne površine, pješačke površine</i>	90.672	39.940	130.612	28,0

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I UREĐENJA POVRŠINA

Način korištenja i uređenje pojedinih površina, kao i njihovo međusobno razgraničenje definirani su kartografskim prikazima Plana i Odredbama za provođenje.

Osnovni podaci o Planu slijede:

Obuhvat plana (kopnena površina)	46,5 ha
planirani broj stanovnika	2.600 st*
površina građevnih cjelina u kojima se može planirati izgradnja stambenih zgrada	22,8 ha
površina građevnih cjelina u kojima se može planirati izgradnja stambenih zgrada i prateće stambene funkcije	27,7 ha
površina građevnih cjelina u kojima se može planirati izgradnja stambenih zgrada i šire stambene funkcije	40,1 ha

*Vidi točku „1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)“ iz ovog Obrazloženja

Temeljem ovih podataka izračunati su sljedeći pokazatelji korištenja prostora:

- G_{st} = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih cjelina za stambene građevine
- G_{ust} = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih cjelina za stambene građevine i prateće stambene funkcije (stambene ulice, parkirališta, zelene površine, dječja igrališta)
- G_{bst} = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih kazeta za stambene građevine i šire stambene funkcije (sabrne ulice, parkovi, osnovne škole, površine za rekreaciju)
- G_{nst} = odnos broja stanovnika i površine obuhvata prostornog plana
- G_{ig} = odnos zbroja pojedinačnih k_{ig} i zbroja građevnih kazeta
- K_{is} = odnos zbroja pojedinačnih k_{is} i zbroja građevnih kazeta

PREGLED POKAZATELJA KORIŠTENJA PROSTORA DAN JE U TABELI:

gustoća stanovanja G_{st}	114,0 st/ha
gustoća stanovanja G_{ust}	93,9 st/ha
gustoća stanovanja G_{bst}	64,8 st/ha
gustoća stanovanja G_{nst}	55,9 st/ha

Tablica koja slijedi zadaje osnovne uvijete za gradnju stambenih zgrada u obuhvatu Plana, a prema kartografskom prikazu Plana, **List 4. način i uvjeti građenja**:

UVJETI GRADNJE	TIP GRAĐEVINE					
	Samostojeća		Dvojna (nije dozvoljena u zoni (S1))		Niz (samo unutar izgrađenog dijela GP naselja)	
Najviša dozvoljena katnost građevine	Po+P+Pk ii S+P+Pk	Po+P+1+Pk ili S+P+1+Pk	Po+P+Pk ili S+P+Pk	Po+P+1 ili S+P+1	Po+P+Pk ili S+P+Pk	Po+P+1 ili S+P+1
				Po+P+1+Pk ili S+P+1+Pk u izgrađenom dijelu naselja		

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

UVJETI GRADNJE	TIP GRAĐEVINE					
	Samostojeća		Dvojna (nije dozvoljena u zoni (S1))		Niz (samo unutar izgrađenog dijela GP naselja)	
Maksimalna visina zgrade (m)	5,5	8,5	5,5	7,5	5,5	7,5
				8,5 u izgrađenom dijelu naselja		
Minimalna veličina građevinske čestice (m²)	350	500	300	450	200	300
	300 u neizgrađenom dijelu GP-a		250 u izgrađenom dijelu naselja	400 u izgrađenom dijelu naselja		
		600 u zoni (S1)	800 u zoni (S1)	nije dozvoljeno u zoni (S1)		
Minimalna širina građevinske čestice (m)	14	16	13	14,5	8	10
Najviši dozvoljeni broj stambenih jedinica po građevini	3	4	2	2	1	2
				3 u izgrađenom dijelu naselja		
Minimalna tlocrtna bruto veličina građevine (širina×dužina) (m)*	8,0×7,0		6,0×7,0		5,0×8,0	
Maksimalni koeficijent izgrađenosti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
a. Stambena zgrada						
b. Stambena zgrada sa zasebnim nestambenim prostorom	0,3	0,3	nije dozvoljeno		nije dozvoljeno	
Maksimalni nadzemni koeficijent iskoristivosti (K _{isn})	0,6	0,9	0,6	0,9	0,6	0,9
Maksimalni koeficijent iskoristivosti (K _{is})	0,9	1,2	0,9	1,2	0,9	1,2
Maksimalna nadzemna građevinska (bruto) površina zgrade	300	600	200	300	200	250
*minimalna tlocrtna bruto veličina građevine obuhvaća sve istake na građevini – balkone, terase, stubišta i drugo						

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Tablica koja slijedi zadaje osnovne uvjete za građenje ugostiteljsko-turističkih zgrada u zoni mješovite namjene - pretežno stanovanje (**M1**), a prema kartografskom prikazu Plana, **List 4. način i uvjeti građenja** (označene u kartografskom prikazu kao "građevina TIP C"):

UVJETI GRADNJE	TIP GRAĐEVINE
	turističko-ugostiteljska građevina u zoni (M1) (građevina TIP C* na kartografskim prikazima Plana)
Najviša dozvoljena katnost zgrade	Po+P+2 ili S+P+2
Maksimalna visina zgrade (m)	10,5
Minimalna veličina građevne čestice (m ²)	2000 u neizgrađenom dijelu naselja
	1000 u izgrađenom dijelu naselja
Minimalna širina građevne čestice (m)	35
Najviši dozvoljeni broj stambenih/smještajnih jedinica po zgradi	10
Minimalna tlocrtna bruto veličina građevine (širina×dužina) (m)**	10,0×9,0
Maksimalni koeficijent izgrađenosti	0,25
Maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaža (K_{isn})	1,2
Maksimalni ukupni koeficijent iskoristivosti (K_{is})	2,0
* prikazane u kartografskom prikazu plana list 3a. uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	
** minimalna tlocrtna bruto veličina građevine obuhvaća sve istake na građevini – balkone, terase, stubišta i drugo	

Utvrđeni su uvjeti i za građenje ostalih poslovnih, javnih i društvenih zgrada u obuhvatu Plana. U zoni mješovite namjene (**M2**) i u zoni poslovne namjene (**K2**) minimalna veličina građevne čestice za poslovnu zgradu je manja od PPUG-om propisanih uvjeti iz razloga što se radi o postojećim zgradama u gusto izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja. Ovim Planom su predviđeni iznimci i za ostale građevine u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja. Iznimke se odnose na: kig, kis, udaljenosti od međa i od prometnih površina, minimalna površina građevnih čestica, visina građevina, parkirališne površine i broj parkirališnih mjesta i drugo.

3.4. PROMETNA I ULIČNA MREŽA

Pri izradi prometnog rješenja za prostor obuhvata ovog UPU-a korišteni su podaci iz PPUG Paga i važeće zakonske regulative.

Cestovnu mrežu, preko koje se omogućava kolni pristup do svake građevne čestice i pripadajuće građevine čine uglavnom ortogonalno planirane ceste, trase kojih su položene u smjeru SZ-JI, odnosno SI-JZ.

Glavnu prometnu ulogu imaju:

- cesta koja prolazi JI dijelom obuhvata u smjeru SI-JZ (os 3) i koja se na sjeveroistoku priključuje na postojeću javnu državnu cestu D106 te služi kao jedna od glavnih pristupnih cesta naselju Šimuni. Za ovu cestu odabrani su poprečni profili B4-B4, A1-A1, A2-A2 i A4-A4. Navedeni profili su detaljno prikazani u kartografskom prikazu Plana (**List 2.1. Prometna i ulična mreža**).
- cesta koja prolazi središnjim dijelom obuhvata plana u smjeru SI-JZ (os 8) i koja se priključuje na postojeću javnu državnu cestu D106 te također služi kao jedna od glavnih pristupnih cesta naselju Šimuni. Za ovu cestu odabran je poprečni profil A5-A5 ukupne širine 15,50 m koji se

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

sastoji od kolnika širine 6,50 m (dva prometna traka širine 3,25 m), obostranog zelenog pojasa širine 2,00 m, obostranih nogostupa širine 2,00 m i obostranih bankina širine 0,50 m.

- c) cesta koja prolazi kroz centar naselja Šimuni te se u smjeru sjeverozapada nastavlja prema naselju Mandre a u smjeru jugoistoka prema autokampu Šimuni (os 14). Za ovu cestu odabrani su karakteristični profili B1-B1, B3-B3 i E-E ukupnih širina od 5,25 m do 11,50 m. Navedeni profili su detaljno prikazani u kartografskom prikazu Plana (**List 2.1. Prometna i ulična mreža**).

Za ostalu cestovnu mrežu na području obuhvata ovog UPU-a odabrani su ovi poprečni profili:

- a) poprečni profil A3-A3 ukupne širine 16,50 m koji se sastoji od kolnika širine 6,00 m, parkinga širine 5,50 m, obostranih nogostupa širine 2,0 m te obostranih bankina širine 0,50 m.
- b) poprečni profil A6-A6 ukupne širine 6,50 m koji se sastoji od kolnika širine 6,00 m, te bankine širine 0,50 m.
- c) poprečni profili B1-B1, B2-B2, B3-B3 i B4-B4 ukupnih širina 9,40 m do 11,50 m koji se sastoje od kolnika širine 6,50 m do 5,50 m, obostranih nogostupa širine 1,20 do 2,00 m te obostranih bankina širine 0,50 m.
- d) poprečni profili C1-C1 i C2-C2 ukupnih širina 7,50 do 8,10 m koji se sastoje od kolnika širine 5,50 m do 5,00 m, jednostranih nogostupa širine 1,50 m do 1,60 m te obostranih bankina širine 0,50 m.
- e) poprečni profili D1-D1 i D2-D2 ukupnih širina 6,50 m do 5,50 m koji se sastoje od kolnika širine 5,50 m do 4,50 m te obostranih bankina širine 0,5 m.

Za horizontalne krivine cestovne mreže unutar obuhvata ovog UPU-a odabrani su radijusi $R=30,0$ m - $425,0$ m. Na raskrižjima su primjenjeni radijusi ruba kolnika $R=6,0$ m - $15,0$ m.

3.4.1 Promet u mirovanju

Javna parkirališna mjesta planirana su u jugoistočnom dijelu obuhvata Plana (u koridoru prometnice) i u sjevernom dijelu uz planiranu zonu ostalih rekreacijskih sadržaja (**R7**).

Parkirališna mjesta su uglavnom predviđena kao okomita parkirališna mjesta, iako jedan dio je predviđen za uzdužno parkiranje automobila. Predviđena je manja površina za okomito parkiranje vozila u jugozapadnom dijelu obuhvata Plana između zone stanovanje i zone uređene plaže. Parkirališna mjesta su također predviđena i uz planirani privez za ribarice. Predviđeno je na ovaj način oko 265 PM.

Vlastite potrebe za prometom u mirovanju na cjelokupnom području obuhvata ovog Plana mora rješavati svaki vlasnik nekretnine pojedinačno na svojoj građevnoj čestici ili u njoj blizini prema svojim potrebama i u skladu s namjenom građevine. Gradnja parkirališno-garažnih mjesta određuje se okvirnim normativom koji se koristi za dimenzioniranje prostora za promet u mirovanju vezano uz kapacitet prostora (1000 m² izgrađene površine određene namjene), te uz primjenu prognoziranih stupnja motorizacije od 300 vozila na 1000 stanovnika. Tako na svakih 1000 m² izgrađene površine (odnosno broja stambenih jedinica ili turističkih kreveta) niže navedene namjene građevina, potrebno je minimalno osigurati:

Namjena građevine	Broj parkirališnih mjesta (PM)
Stambene građevine stalnog ili povremenog stanovanja	1 mjesto/1 stambena jedinica + 1 dodatno PM/grādevini. Unutar izgrađenog dijela GP naselja nema obveze dodatnog PM/grādevini ako lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Namjena građevine	Broj parkirališnih mjesta (PM)
Poslovni prostori uz stanovanje	20 PM/1000 m ²
Zanatstvo samo tihi ili tradicionalni zanati – nisu dozvoljene bravarije, autolimarske ili autolakirerske radionice i sl.	10 PM/1000 m ²
Dječji vrtići	5 PM/1000 m ²
Športska igrališta	50 PM/1000 m ²
Uredi	15 PM/1000 m ²
Trgovine i uslužni sadržaji	20 PM/1000 m ²
Kulturni, vjerski i društveni sadržaji	40 PM/1000 m ²
Ugostiteljstvo	20 PM/1000 m ²
Turistički sadržaji (ovisno o kategoriji)	1 PM po sobi ili apartmanu + 1 dodatno PM na svakih 10 soba ili 5 apartmana. U izgrađenom dijelu GP naselja kada lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju 1PM/2 kreveta

Kod određivanja broja parkirališnih mjesta prema gore navedenim kriterijima isti se zaokružuje na veći broj. Broj PM utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar jedne građevine.

Promet u mirovanju može se smjestiti na uređenim površinama na razini terena, u garažama ili u suterenskim i/ili podzemnim etažama. Podzemne etaže garaže mogu se graditi do najviše 3 podzemne etaže. U tom slučaju parkirališne površine se ne ubrajaju kod izračunavanja ukupne (bruto) izgrađene površine u cilju procjene potrebitih broja parkirališnih mjesta.

Kada se parkirališna površina planira na površini, iste se ne ubrajaju kod izračuna građevne površine pojedine građevne čestice. Uređenje parkirališnih površina ne smije ugroziti minimalne planom propisane parkovne ili prirodne zelene površine.

Parkirališne površine mogu se ostvariti unutar negrađivog dijela građevne čestice, i ne mogu se smatrati kao minimalno potrebne parkovno uređene površine. Obvezno je krajobrazno urediti površine za zbrinjavanje prometa u mirovanju. Zaštitno/parkovno zelenilo mora sadržavati kombinaciju autohtonih biljnih vrsta stabala i niskog grmlja.

Moguće je urediti zasebnu česticu zemlje za smještaj prometnih vozila u mirovanju za više građevnih čestica pod uvjetom da građevine tvore funkcionalnu cjelinu (kuće u nizu, građevine orijentirane oko zajedničke površine i sl.). Dodatno, javne i manje trgovačke i ugostiteljske građevine ili djelatnosti (do 150 m² tlocrtne izgrađenosti) unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, kada nije moguće osigurati smještaj vozila na vlastitoj građevnoj čestici zbog zatečenih lokacijskih uvjeta, mogu riješiti parkirališna mjesta i na zasebnim ili javnim parkirališnim površinama ako u blizini (do 250 m udaljenosti) ili na rubnom području GP naselja postoji javno parkiralište ili zasebna parkirališna površina s potrebitim brojem parkirališnih mjesta. U tom slučaju, odnosi korištenja i održavanja će se pravno regulirati. Prostor određen za smještaj prometa u mirovanju ne može se prenamijeniti u druge svrhe, a niti se može promatrati odvojeno od namjene kojoj služi. Potrebno je krajobrazno urediti najmanje 20% površine građevne čestice koja služi za smještaj prometa u mirovanju kako bi se ublažio vizualni utjecaj parkirališta.

3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA**3.5.1 Morska luka otvorena za javni promet lokalnog značaja**

Luka otvorena za javni promet u Šimunima je od lokalnog značaja. U njoj se mogu planirati građevine i sadržaji u funkciji javnog pomorskog prometa lokalnog značaja (komunalni i ribarski vez, obalna šetnica i drugo). Unutar ovog područje nije planirana izgradnja zgrada.

U luci otvorenoj za javni promet, na površini i ispod površine mora može se postaviti i ugraditi oprema i poduzeti zahvati potrebni za kvalitetno i sigurno funkcioniranje luke otvorene za javni promet (privezivanje plovila, ugradnja pontona, utvrđivanje obalnog pojasa i drugo).

Postojeći lukobrani, ukoliko se nalaze u zonama komunalnog veza) mogu se rekonstruirati. Nova gradnja u funkciji vezivanja plovila, ako tehnički uvjeti dozvoljavaju, treba biti pontonskog tipa. Nasipavanje obale može se provoditi unutar građevinskog područja naselja i ukoliko je to potrebno radi saniranja i uređenja obalnog pojasa ili građenje lukobrana.

Prostornim planom uređenja grada Paga utvrđen vršni ukupni kapacitet luke otvorene za javni promet Šimuni iznosi 500 vezova.

3.5.2 Morska luka posebne namjene - luka nautičkog turizma (L3)

U uvali Šimuni smještena je morska luka posebne namjene – *luka nautičkog turizma (L3)*. Unutar kopnenog dijela luke nautičkog turizma (L3) mogu se graditi i uređivati površine za suhe vezove, graditi građevine za održavanje plovila, te popratni sadržaji u funkciji luke (uredski i klubski prostori, ugostiteljstvo, usluge, trgovina i sl.). Luka nautičkog turizma je postojeća luka od županijskog značaja. Unutar luke planirani maksimalni kapacitet je 400 vezova.

3.5.3 Vodoopskrba

Na području obuhvata ovog UPU-a planira se u konačnosti maksimalno 2600 korisnika.

Odabrana je specifična potrošnja vode $q_{sp} = 200$ l/korisniku/dan.

Određivanje dnevnog utroška vode:

Maksimalna satna količina vode izračunata je po formuli:

$q_{\max. \text{ sat}} = q_{\max. \text{ dnevno}} \times K_{\max. \text{ sat}} \text{ (l/s)}$, gdje su:

$q_{\max. \text{ sat}}$ – maksimalna satna količina vode,

$q_{\max. \text{ dnevno}}$ – maksimalna dnevna količina vode,

$K_{\max. \text{ sat}} = 1,60$ – koeficijent neravnomjernosti maksimalne satne potrošnje.

Proračunate količine vode su:

$$q_{\max. \text{ dnevno}} = q_{sr} = 2600 \times 200 / 3600 \times 24 = 6,02 \text{ l/s}$$

$$q_{\max. \text{ sat}} = 6,02 \times 1,60 = 9,63 \text{ l/s}$$

Komunalne potrebe (15% $q_{\max. \text{ dnevno}}$)

$$q_{\text{kom.}} = 6,02 \times 0,15 = 0,9 \text{ l/s}$$

Gubici (10% $q_{\max. \text{ dnevno}}$)

$$q_{\text{gub.}} = 6,02 \times 0,10 = 0,6 \text{ l/s}$$

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Za potrebu protupožarne zaštite za planirani tip izgradnje na području obuhvata ovog UPU-a treba, prema postojećim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara, osigurati najmanju količinu vode po jednom požaru od:

$$q_{\text{pož}} = 10,00 \text{ l/s.}$$

Ova količina vode potrebna je za istovremeni rad dva protupožarna hidranta pojedinačnog kapaciteta 5,0 l/s.

Ukupna maksimalna količina vode potrebna za rješenje vodoopskrbe i protupožarnu zaštitu na području obuhvata ovog UPU-a u konačnoj fazi izgradnje iznosi:

$$Q_{\text{uk}} = 9,63 + 0,9 + 0,6 + 10,00 = 21,13 \text{ l/s}$$

Prostorni plan uređenja grada Paga određuje priključenje svih naselja i građevina (građevinska područja naselja i izvan naselja) unutar granica Grada Paga na javnu lokalnu vodovodnu mrežu, povezanu na magistralni otočki vodovod. Lokalna vodovodna mreža, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreže, ukapa se najmanje 80 cm ispod površine tla i izvodi sa minimalnim profilom Ø 100 – 160 mm, a prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.

Pojedini korisnici prostora gospodarske i turističke namjene, na građevnim česticama većim od 5.000 m², grade zasebne interne vodovodne mreže s uređajima za protupožarnu zaštitu.

Prema PPUG Paga (Izmjene i dopune, 2007; list. 4. Vodnogospodarski sustav) za opskrbu vodom naselja Šimuni izgrađena je vodosprema kapaciteta 500 m³ i glavni opskrbeni cjevovod Ø160 (PVC). Također je izveden i dio sekundarne mreže za postojeće objekte. Izvedeni glavni opskrbeni cjevovod se proteže dalje na sjeverozapad prema turističkoj zoni, kao i na jugoistok prema autokampu.

Planirana vodoopskrba

Vodoopskrba naselja Šimuni bazira se na glavnom opskrbnom vodu Ø 160 mm koji povezuje vodospremu „Šimuni“ volumena 500 m³, turističke zone sjeverozapadno i autokamp jugoistočno od naselja. Proširenje naselja nameće potrebu prilagodbe postojeće vodoopskrbne mreže novim potrebama. Predviđa se povećanje kapaciteta vodospreme sa postojećih 500 m³ na 1000 m³. Na glavni vod Ø 160 mm priključit će se sekundarna mreža uličnih cjevovoda. Minimalni profili uličnih cjevovoda u pravilu su Ø 100 mm, a samo izuzetno za kraće ogranke mogu biti Ø 80 mm.

Zbog većih potrošača rubno od naselja bit će veliki udjel tranzitnih količina vode. Zbog toga je cjevovod uz obalu povećan na Ø 150 mm da bi se bolje povezali južni i sjeverozapadni dio naselja. Cijela opskrbeni mreža unutar naselja imat će prstenastu strukturu, čime će se ostvariti dobra distribucija tlakova i veća sigurnost i elastičnost sistema.

Svaka pojedinačna građevina priključuje se na javni sustav vodoopskrbe putem tipskog vodomjernog okna za registraciju potrošnje vode.

Izbor materijala za cjevovode i način izgradnje se mora uskladiti s potrebama i običajima nadležnog komunalnog poduzeća zaduženog za vodoopskrbu.

Protupožarna zaštita

Uz javne prometnice izvodi se hidrantska mreža. Protupožarna zaštita vodom se također predviđa iz vodoopskrbne mreže, postavljanjem mreže hidranata uz javne prometnice. Predviđaju se hidranti Ø 80 mm i to u pravilu nadzemnog tipa (samo iznimno podzemni) na udaljenosti ne većoj od 150 m. Najmanji presjek dovodne priključne cijevi iznosi Ø 100 mm. Kod svih javnih objekata potrebno je u unutrašnjim instalacijama predviđati zidne požarne hidrante Ø 52 mm. Uz hidrante, potrebno je u

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

svim javnim objektima predvidjeti i dovoljan broj aparata za suho gašenje požara (prah, pjena i CO₂). Na pojedinim punktovima postaviti će se protupožarne garniture koje obuhvaćaju opremu za gašenje požara u šumi i protupožarne aparate za suho gašenje.

3.5.4 Odvodnja

Na cijelom području otoka Paga predviđa se odvodnja razdjelnim sustavom odvodnje, izgradnjom zasebne mreže za sanitarne otpadne vode i oborinske vode. Prostornim planom uređenja grada Paga određeno je da se sanitarne i oborinske otpadne vode naselja Šimuni uključuju u lokalni sustav odvodnje, koji se usmjerava na planirani mehaničko-biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, nakon čega se direktno upušta u recipijent - morski akvatorij. Upuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje uvjetuje se njihovom pred-obradom do razine kućne otpadne vode (pročišćavanje od ulja i masti, kiselina, lužina i opasnih tekućina).

Odvodnja fekalnih voda

Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno za izgrađene dijelove građevinskog područja, dopušta se izvođenje priključka na vodonepropusne sabirne jame s odvozom za građevine kapaciteta do 10 ES.

Priključenje na sustav javne odvodnje izvodi se putem revizijskih i priključnih okana, najmanje dubine 1,0 metar od gornje površine cijevi.

U naselju Šimuni planira se izgradnja zasebne mreže sanitarne odvodnje. Izmjenama i dopunama prostornog plana Grada Paga predviđena je izgradnja mehaničko-biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na rtu Selac između naselja Šimuni i Mandre te će se sve fekalne otpadne vode sa područja obuhvata ovog plana odvoditi u navedeni mehaničko-biološki uređaj za pročišćavanje, a iz njega podmorskim ispustom u more.

Teren je u cjelovitosti nagnut prema jugozapadu (mehaničko-biološki uređaj za pročišćavanje je na sjeverozapadu), pa je predviđeno da se otpadne vode gravitacijom dovode do najniže kote terena i onda crpkama prepumpavaju do bio-pročišćivača.

Minimalni promjer cijevi fekalne kanalizacije je $\varnothing$ 200 mm.

Na trasi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda planiraju se tri crpne stanice unutar obuhvata ovog plana.

Otpadne vode iz čitavog jugozapadnog dijela obuhvata plana će se gravitacijom slijevati na najnižu kotu navedenog područja na kojoj će biti smještena prva crpna stanica.

Na najnižoj koti središnjeg područja obuhvata plana je planirana druga crpna stanica, dok će se teća izvesti na sjeverozapadnom dijelu obuhvata plana.

Sve tri stanice su predviđene za automatski rad s rezervnim kapacitetom (100%) i s dojavom alarma za kvar u centralu komunalnog poduzeća ili u najbliži objekt s neprekidnim dežurstvom.

Priključci građevina u pravilu će se izvoditi na najbliži ulični kanal koji to visinski omogućuje. Građevine koje se zbog denivelacije objekta ne mogu priključiti na najbliži kanal na višoj koti, priključit će se na sljedeći najbliži vod na nižoj koti. Priključni vodovi izvode se u pravilu u smjeru pada terena preko susjednih parcela u skladu s lokalnim uvjetima. Spojni vod (priključak) na uličnu kanalizaciju se izvodi u pravilu uz granice parcela. Profil samog priključka je minimalno $\varnothing$ 150 mm za jedan objekt, a $\varnothing$ 200 za dva i više objekata.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Odvodnja oborinskih voda

Oborinske otpadne vode s područja obuhvata ovog plana sakupljaju se površinski ili zasebnom oborinskom kanalizacijskom mrežom i preko upojnih bunara ispuštaju na više zasebnih lokacija u okolni teren ili se gravitacijom odvede do obale i ispuštaju u more. Površinske vode koje prirodno otječu u more mogu se ispuštati preko upojnih bunara u okolni teren ili se mogu sakupljati i preusmjeriti kanalima prema posbnim depozitima i sakupljati, a višak vode ispuštati u more. Ako postoji mogućnost zagađenja ovih površinskih voda iste se moraju na odgovarajući način prethodno pročititi.

Radi zaštite okolnog terena i šireg obalnog područja na svim planiranim površinama za parkiranje na cjelokupnom području ovog plana predviđena je ugradnja separatora za izdvajanje ulja i masnoća iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog priključenja na oborinsku kanalizacijsku mrežu. Također na svakoj lokaciji upojnih bunara za ispuštanje oborinskih otpadnih voda u okolni teren, odnosno prije obalnog ispusta, moraju se ugraditi separatori za izdvajanje ulja i masnoća iz ovih otpadnih voda.

Minimalni promjer cijevi oborinske kanalizacije je $\varnothing 300$ mm.

Prilikom izrade glavnih projekata mora se napraviti detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina. Ukoliko se proračunom pokaže da su dimenzije predviđene ovim planom nedostatne moraju se primijeniti dimenzije objekata dobivene hidrauličkim proračunom.

3.5.5 Elektroopskrba

Na području obuhvata Plana postoji elektroenergetska mreža, no kako su njezini kapaciteti nedostadni za nove sadržaje, potrebno je izgraditi novu elektroenergetsku mrežu koja će zadovoljiti planirane potrebe za električnom energijom.

Potrebna električna energija na prostoru obuhvata plana za cca. 2600 novih (stalnih i povremenih) korisnika iznosi:

$$P_{vn} = A \cdot n + B \cdot \sqrt{n} \text{ (kW)}$$

gdje je:

$$A = P_{v1} \cdot f_{\infty}$$

$$B = P_{v1} \cdot (1 - f_{\infty})$$

n = broj kućanstava u promatranoj grupi,

f_{∞} = faktor istovremenosti za vrlo velik (teoretski beskonačan) broj kućanstava

Ukupnoj vršnoj snazi domaćinstava je potrebno dodati snagu ostalih potrošača P_{ost} , odnosno potrebnu snagu javne rasvjete, tako da će ukupna vršna snaga iznositi:

$$P_{vr} = P_{vn} + P_{ost} = 900 \text{ kW}$$

Potrebna snaga transformatora iznosi:

$$S_n > \frac{P_{vr}}{r_{pre} \cdot (1 - r_{rez}) \cdot \cos \varphi} \text{ (kVA)}$$

gdje je:

P_{vr} - ukupno vršno opterećenje mreže,

$\cos f$ - prosječni faktor snage,

r_{pre} - faktor dopuštenog preopterećenja transformatora,

r_{rez} - faktor rezerve.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

$$S_n > 850 \text{ kVA}$$

U svrhu napajanja novih potrošača u području obuhvata plana izgraditi će se dvije nove trafostanice TS 10(20)/0,4kV "ŠIMUNI 2" snage transformatora 630 kVA i TS 10(20)/0,4kV "ŠIMUNI 3" snage transformatora 630 kVA, kako je naznačeno u kartografskom prikazu Plana (**list 2.2. Energetska i telekomunikacijska mreža**).

Trafostanice će biti kableske HEP KTS 10(20)/0,4kV do 1000kVA slobodnostojeće. U trafostanicama će se koristiti SN blok VDA 24 "Končar" 3VT.

Za potrebe smještaja trafostanica formirat će se građevinske čestice min. površine min. 45m².

3.5.5.1 Elektroenergetski razvod

Buduće trafostanice u zoni UPU-a se povezuju kabelom XHE 49-A 3×(1×185mm²) 20kV po sistemu ulaz-izlaz na postojeći 20kV kabel, kako je naznačeno u kartografskom prikazu Plana, **list 2.2. Energetska i telekomunikacijska mreža**.

Paralelno sa svim kabelima polaže se i uzemljivač u obliku bakrenog užeta 50mm².

3.5.5.2 Niskonaponska mreža

Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviđen je iz TS, a sekundarni iz samostojećih plastičnih ormara prema uvjetima HEP-a, koji će se smjestiti prema energetske zahtjevima potrošača, kabelima XP00-A 4×185mm², 4×95mm², 4×35mm². Položaj ormara i dimenzije kabela bit će prikazane u glavnom i izvedbenom projektu niskonaponske mreže i javne rasvjete. Sistem razdiobe je TN-C-S.

Paralelno sa svim kabelima polaže se i uzemljivač u obliku bakrenog užeta 50mm².

3.5.5.3 Vanjska rasvjeta

Mjerenje vanjske rasvjete bit će u zasebnom ormaru pored svake TS.

Predviđa se da će cijelo područje biti osvijetljeno.

Za javnu rasvjetu koristit će se kabel XP00-A 4x25mm², a kao uzemljivač uža od bakra 50mm².

Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih armatura, bit će definirane kroz glavni projekt javne rasvjete.

Javna rasvjeta postaviti će se po svim trasama sa niskonaponskom mrežom, koje se obrađuju u kartografskom prikazu Plana.

3.5.5.4 Osiguranje i zaštita

Niskonaponska mreža i javna rasvjeta se osigurava od preopterećenja i kratkog spoja osiguračima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno u rasvjetnim stupovima. Proračun osigurača izvršiti će se u glavnom projektu.

3.5.5.5 Način izvođenja radova

Kod izrade glavnih projekata visokonaponskih, niskonaponskih mreža, potrebno je poštivati uvjete za projektiranje izdane od HEP D.P. "Elektra" Zadar koji su dati u prilogu.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata potrebno je obratiti pažnju na sljedeće uvjete:

- dubina kablinskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina iznosi 1,2m.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

- b) širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela
- c) na mjestima prelaska preko prometnica kabele se provlače kroz PVC cijevi promjera $\Phi 110$, $\Phi 160$, odnosno $\Phi 200$ ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN)
- d) prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kableske trase obavezno se polaže uzemljivačko užice Cu 50 mm²
- e) elektroenergetski kabele polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabele. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45 °.

Razvod mreža visokog i niskog napona te javne rasvjete prikazan je u kartografskom prikazu Plana, **list 2.2. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža.**

Niskonaponska mreža i javna rasvjeta se osigurava od preopterećenja i kratkog spoja osiguračima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima. Proračun osigurača izvršit će se u glavnom projektu.

3.5.6 Telekomunikacije

Potreba za kvalitetnom telekomunikacijskom povezanošću proizlazi iz namjene budućih građevina, kao i kompleksa u cjelini. Kako se unutar obuhvata Plana predviđaju novi sadržaji, odnosno novi korisnici potrebno je elektroničku komunikacijsku infrastrukturu proširiti i omogućiti da se, na brz i jednostavan način svi postojeći i budući objekti priključe na elektroničku komunikacijsku mrežu.

Za sve nove građevine predvidjeti izgradnju kableske kanalizacije (bakrenu mrežu u xDSL tehnologiji ili svjetlovodnu mrežu u topologiji P2P i P2MP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih elektroničkih komunikacijskih usluga) do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema važećim Zakonima i odgovarajućim Pravilnicima.

Izradu kableske kanalizacije treba planirati kako je prikazano u kartografskom prikazu Plana (**list 2.2. Energetska i telekomunikacijska mreža**). Tipovi zdenaca, vrsta i kapacitet kabela koji se uvlače u kabelsku kanalizaciju odrediti će se izvedbenim projektima u skladu sa potrebama i tehnologijom kad se ukaže potreba za proširenjem pristupne TK mreže.

U samim građevinama telefonska instalacija će se izvesti u skladu sa tehničkim propisima, te ju završiti u priključnim ormarićima, koje treba ugraditi u prizemlju pojedine građevine.

U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (sustavi sljedećih generacija).

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvati), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

Unutar obuhvata ovog Plana nije predviđena EKI i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima. EKI i povezana mreža na postojećim građevinama (antenski prihvat) nije definirana kartografskim prikazom Plana iz razloga što su pokretne telekomunikacijske mreže izrazito podložne stalnim i znatnim tehnološkim promjenama. Dopušteno je postavljanje EKI i povezane mreže na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishoda lokacijske dozvole. Razvoj pokretne telekomunikacijske mreže ovisit će o uvjetima iz ovog Plana i o posebnim zakonima i propisima.

3.6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.6.1 Uvjeti i način gradnje

Prostor obuhvaćen granicama ovog UPU-a definiran je mrežom prometnica, uglavnom organiziranih u ortogonalni sustav, čime je omogućena logična i funkcionalna povezanost postojećih i planiranih sadržaja u naselju. U prometnim koridorima moguća je nesmetana gradnja infrastrukturnih mreža, a dispozicijom prometnica formirane su i kazete između njih.

Osnovni uvjeti građenja utvrđeni su kartografskim prikazom Plana (**List 4.** način i uvjeti građenja).

Građevine koje će se izgraditi u obuhvatu ovog Plana moraju svojim oblikom, veličinom, arhitektonskim stilom i odabirom materijala odgovarati podneblju, kao i uvjetima predviđenim Odredbama ovog plana i planova višeg reda.

Sve planirane zgrade u obuhvatu Plana su primjerene za zonu stanovanja. Stanovanje je osnovna namjena u obuhvatu Plana. Posebni i dodatni uvjeti primjenjuju se za izgradnju poslovnih, javnih i drugih nestambenih građevina unutar građevinskog područja naselja.

Podrumska i suterenska etaža je dozvoljena na cijelom području obuhvata Plana. Podrumom se smatra i djelomično ukopana podzemna etaža-garaža koja je ukopana najmanje 50% svog volumena i čiji samo dio pročelja (ulaz u podzemnu etažu) nije ukopan. Kota kolnog ulaza/rampe u podzemnu etažu-garažu ne smatra se najnižom kotom uz pročelje građevine kod utvrđivanje visine građevine. Djelomično ukopani podrum računa se kao podzemna etaža, a suteran se računa kao nadzemna etaža kod proračuna koeficijenta iskoristivosti (k_{is} i k_{isn}).

3.6.1.1 Razmještaj građevina i uređenje građevnih čestica

Planom se predviđaju slijedeći tipovi građevina: samostojeće, dvojne i građevine u nizu (samo u izgrađenom dijelu GP naselja). Njihova namjena može biti prvenstveno stambena, a mogu biti poslovnog, javnog ili turističko ugostiteljskog karaktera. Uz glavnu građevinu, na građevnoj čestici može se smjestiti i pomoćna ili gospodarska građevina, koja također mora svojim dimenzijama, oblikom i arhitekturom biti prilagođena lokalnom ambijentu. Detaljniji uvjeti za takve građevine dati su u Odredbama ovog Plana. Ove građevine se uračunavaju u ukupnu tlocrtnu izgrađenost građevne čestice kao i u koeficijente iskoristivosti.

Promet u mirovanju se prvenstveno mora rješavati unutar građevine i/ili građevinske čestice, ali može se smjestiti i na izdvojenoj površini ako lokacijski uvjeti zahtijevaju, odnosno ako će parkirališna površina služiti više sadržaja koji tvore jedinstvenu cjelinu.

Zelene površine unutar građevinskog područja naselja imaju nekoliko važnih funkcija. Prvo, zelene površine upijaju oborinske vode i usporavaju i smanjuju udar kumulativnog vala koji rezultira nakon jakih oborina u sustavima koji su ogoljeni i u velikim mjerama popločani. Drugo, zelene površine znatno pridonose estetskoj vrijednosti prostora i pozitivno utječu na mikroklimu. Prema tome, uz javne i zaštitne zelene površine (uključujući zaštitne zelene površine unutar prometnih koridora) potrebno je krajobrazno urediti najmanje 20% površine građevinske čestice.

Neizgrađene dijelove građevinske čestice, što uključuje i parkirališne površine, treba maksimalno ozeleniti prikladnim zelenilom. Stoga, sastavni dio dokumentacije zahtijeva za izgradnju trebao bi sadržati i idejno rješenje krajobraznog uređenja građevne čestice kako bi građevina zajedno sa okućnicom predstavljala što skladniju cjelinu.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

"Ljepše" fasade građevina ili dijelova građevina u kojima se nalaze proizvodno-uslužni sadržaji, prozori, vrata i druge aktivno korištene površine i prostori građevina treba **orijentirati** prema prometnici, pješačko-biciklističkim koridorima ili drugoj javnoj površini. Time se izbjegavaju prazni zidovi prema javnim prostorima i povećava se sigurnost korištenja javnih površina.


Kako bi se izbjegao neprimjereni obujam građevine (neprihvatljivi vertikalni i horizontalni gabariti), građevina se može podijeliti na više manjih cjelina. Također je moguće koristiti boje, materijale i građevne detalje u cilju smanjenja doživljaja neprimjernog volumena kada to nije moguće izbjeći.

Preporučuje se gradnja na principu "održive izgradnje" u što većoj mjeri moguće. Održiva građevina koristi sunčanu energiju, sustave za sakupljanje i korištenje kišnice i obrađivanje i korištenje otpadnih voda, visoku razinu izolacijskih materijala, i fleksibilnu organizaciju unutrašnjeg prostora koji omogućava široki raspon mogućnosti za prenamjenu u neko buduće vrijeme.

Potrebno je urediti i organizirati putokaze i druge znakove (uključujući i reklame) kako bi se znakovi postavili na odgovarajuća mjesta na koherentan i prepoznatljiv način. Znakovi moraju biti vidljivi i organizirani na način kako bi putnika brzo i jednostavno usmjerili do odredišta.

Građevinska čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu minimalne širine 5,0 m. U slučaju posrednog prilaza na javnu prometnu površinu, širina tog prilaza treba iznositi minimalno 3,5 m s maksimalnom dužinom od 50 m. Kada se građevinska čestica nalazi uz spoj cesta različitog značaja, prilaz s te parcele na javnu prometnu površinu obvezno se ostvaruje preko ceste nižeg značaja.

Dio građevne čestice koji služi isključivo za pristup na prometnu površinu naselja ne može biti duži od 50 m i uži od 3,5 m, i odnosi se na ostvarivanje prava građenja na građevnim česticama koje se nalaze u drugom redu od prometne površine. Ovakav pristup uređenja građevne čestice odnosi se samo na izgrađeni dio GP naselja i na građevne cjeline označene u kartografskom prikazu Plana (**List 4.** način i uvjeti građenja). Udaljenost građevine od pristupnog puta ili od dijela građevne čestice koji služi kao pristupni put je najmanje 1,0 m, a zajedno s pristupnim putem ne manje od h/2 od susjedne građevne čestice. Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja udaljenost od pristupnog puta ili dijela građevne čestice koja služi za ostvarivanje pristupa može biti i manja od 1 m. Dio građevne čestice koji služi ostvarivanju pristupa na prometnu površinu ne ubraja se o minimalnu površinu građevne čestice.



Slika 1: udaljenost građevine od dijela čestice koji služi kao pristup na prometnu površinu

Radi omogućavanja realizacije Plana, planirane prometnice mogu se etapno realizirati, a na temelju lokacijske dozvole.

3.6.1.2 Cestovna mreža

Kolnička konstrukcija svih prometnih površina treba se dimenzionirati obzirom na veličinu prometnog opterećenja, nosivost temeljnog tla, klimatske i druge uvjete.

Gornji nosivi sloj svih kolnih površina mora se izvesti fleksibilnog tipa koji se sastoji od sloja mehanički nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, od bitumeniziranog nosivog sloja i od habajućeg sloja od asfaltbetona. Debljina ovih slojeva mora biti takva da kolnička konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje, što treba odrediti prilikom izrade glavnih projekata za pojedine prometne površine.

Završni sloj (kolnik) pješačko-kolnih površina može sadržavati najviše do 50% asfalta ili neobrađenog betona.

Pješačke i biciklističke površine treba izvesti od mehanički zbijenog nosivog sloja od kamenog materijala i od završnog sloja koji će sadržavati najviše do 70% asfalta ili neobrađenog betona.

Osiguranje ruba kolnika, kao i nogostupa, treba izvesti tipskim rubnjacima.

Prilikom projektiranja planirane cestovne mreže, kao i prilaza do pojedinih građevinskih čestica moraju se primijeniti minimalni radijusi potrebni za prometovanje pojedinih vozila.

Pri gradnji planiranih cesta ili rekonstrukciji pojedinih dionica postojećih potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje usjeka, nasipa i podzida, koje je potrebno sanirati i oblikovati ozelenjivanjem i sl.

Nivelacija građevina mora respektirati nivelacijske karakteristike terena i karakteristične profile prometnih koridora.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

U zaštitnom pojasu ceste može se formirati negradivi dio građevinske čestice s parkirališnim površinama, niskim zelenilom, ogradom i sl., ali na način da se ne smanji preglednost ceste i križanja.

Sve prometne površine treba izgraditi s odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima kako bi se oborinske vode što prije odvele sa istih.

Zemljani i ostali radovi koji se izvode u blizini postojećih građevina moraju se obavezno izvesti bez miniranja.

Svi potrebni radovi na izradi kolničke konstrukcije kao i kvaliteta primijenjenih materijala moraju biti u skladu s HR normama i standardima.

Zelene površine unutar prometnih i pješačko-kolnih koridora moraju se u hortikulturno urediti.

Građevinske čestice moraju se priključiti na javne površine uz pravnu regulaciju pristupa.

Sva cestovna mreža mora se opremiti prometnom signalizacijom prema posebnim propisima koji uređuju prometne znakove, signalizaciju i opremu na cestama. Prometni znakovi moraju se postaviti na odgovarajuća mjesta tako da budu dobro vidljivi i organizirani na način da vozača brzo i jednostavno usmjere do odredišta.

3.6.1.2.1 *Promet u mirovanju*

Potreban prostor za smještaj i parkiranje vozila za utvrđenu namjenu građevine mora se predvidjeti na vlastitoj građevnoj čestici ili u njejoj neposrednoj blizini. Uređenje ovog prostora treba provesti na način da se primjenom zaštitnog zelenila (krajobrazno i hortikulturno uređenje sa sadnjom visokog i niskog zelenila) odvoji od ostalih dijelova građevne čestice i od susjedne izgradnje, a dopušteno je i njegovo natkrivanje pergolom.

Parkirališna mjesta moraju se urediti ili izgraditi (ako se planira izgradnja garaže) prema standardu utvrđenom PPUG Paga. Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, kada nije moguće osigurati smještaj vozila na građevnoj čestici na kojoj se nalazi građevina zbog zatečenih lokacijskih uvjeta, parkirališna mjesta mogu se smjestiti i na zasebnoj čestici zemlje. U tom slučaju, odnosi korištenja i održavanja će se pravno regulirati s jedinicom lokalne samouprave.

U izgrađenim i neizgrađenim dijelovima naselja moguće je urediti zasebnu česticu zemlje za smještaj prometnih vozila u mirovanju za više građevinskih čestica pod uvjetom da građevine tvore funkcionalnu cjelinu (građevine orijentirane na zajedničke javne prostore i površine, i sl.). U tom slučaju, odnosi korištenja i održavanja će se pravno regulirati. Prostor određen za smještaj prometa u mirovanju ne može se prenamijeniti u druge svrhe, a niti se može promatrati odvojeno od namjene kojoj služi. Potrebno je krajobrazno urediti najmanje 20% površine građevne čestice kako bi se ublažio vizualni utjecaj parkirališta.

3.6.1.3 **Pomorski promet**

Zona morske luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja sastoji se od kopnenog i morskog dijela, i u njoj se može planirati izgradnja i uređenje morske obale, morskih plaža, privez i tranzit brodova i slično. Unutar ove zone mogu se planirati površine za privez brodova lokalnog stanovništva (*komunalni vez - KV*) i ribarskih brodova (*zona ribarskog veza - RV*). Zona komunalnog veza i zona ribarskog veza čini sastavni dio luke otvorene za javni promet u naselju Šimuni.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Unutar zone komunalnog veza (**KV**) i ribarskog veza (**RV**) može se planirati ugradnja opreme u funkciji privezivanja plovila (manji lukobran, pontoni, mulovi, manja lučka dizalica, rampa za porinuće i vađenje manjih brodova, spremišta za sakupljanje otpadnog ulja, komunalnog otpada i dr), a ne može se planirati izgradnja zgrada.

Luka posebne namjene - *luka nautičkog turizma (L3)* naslanja se na luku otvorenu za javni promet i obuhvaća uži kopneni pojas i morsku površinu. U kopnenom pojasu planirani su sadržaji u funkciji nautičkog turizma - parkirališne površine, središnja zgrada mješovite namjene (ugostiteljstvo, uprava, klupski prostori i sl.), suhi vezovi, oprema i građevine za održavanje i popravak plovila, benzinska postaja, poslovni sadržaji i druge slične djelatnosti. Unutar ovog pojasa može se smjestiti i sezonski granični prijelaz. Ostatak ove zone treba krajobrazno urediti.

Kopneni dio luke nautičkog turizma (IS) je prostor koji omeđuje luku nautičkog turizma. Unutar ove površine planirani su sadržaji u funkciji nautičkog turizma - usluge za nautičare, ugostiteljstvo i druge slične djelatnosti. Veći dio ovog prostora treba urediti kao uređene parkovne površine ili zaštitno zelenilo.

Planskom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i uvjete za zaštitu kopna i mora od zagađenja i provesti plan intervencije u slučaju nezgoda.

Potrebno je provesti i mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš opisane u točki 3.7. SPREČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ iz ovog dokumenta.

3.6.1.4 Elektroenergetska mreža

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti, tako da se polažu u zajedničke kanale.

Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina iznosi 1,2m, širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.

Na mjestima prelaska preko prometnica kabele se provlače kroz PVC cijevi promjera $\Phi 110$, $\Phi 160$, odnosno $\Phi 200$ ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN), prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kableske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50 mm², iznad kabela se postavlja traka za upozorenje u dva nivoa.

Elektroenergetski kabele polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabele. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45 °.

3.6.1.5 Vodovod

Vodovodna mreža na području obuhvata ovog UPU-a mora se izgraditi tako da čini jedinstvenu cjelinu s vodovodnom mrežom cijelog naselja.

Vodovodna mreža mora se izgraditi od vodovodnih cijevi od kvalitetnog vodovodnog materijala uz propisanu vanjsku i unutrašnju zaštitu, naročito na dijelovima gdje vodovodne cijevi mogu doći pod utjecaj morske vode, a u svemu prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća „Komunalno društvo Pag” d.o.o.

Trase vodovodne mreže moraju biti u koridoru cestovne mreže i to u kolniku ili u nogostupu.

PRIJEDLOG PLANA - PONOVLJENI JAVNI UVID travanj 2014.

Vodovodni cjevovodi moraju se položiti u rovove na posteljicu od pijeska minimalne debljine 10 cm, te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim materijalom maksimalne veličine zrna do 8 mm. Posteljica mora biti nabijena i isplanirana radi ravnomjernog naližavanja vodovodnih cijevi.

Kod paralelnog vođenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od visokonaponske mreže minimalno 1,5 m, od niskonaponske mreže i telekomunikacijske mreže minimalno 1,0 m, a od kanalizacijskih cjevovoda 2,0 m.

Hidrantska mreža mora se izgraditi u skladu s *Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara*, te uvjetima koje će odrediti MUP i nadležno komunalno poduzeće „Komunalno društvo Pag” d.o.o..

Mjerodavni tlak u vanjskoj hidrantskoj mreži ne smije biti niži od 0,25 MPa.

Svaka građevna čestica koja čini samostalnu funkcionalnu cjelinu mora imati vlastiti priključak s glavnim vodomjerom na dostupnom mjestu. Tip vodomjerna, te tip i gabarit okna za vodomjerilo, određuje nadležno komunalno poduzeće „Komunalno društvo Pag” d.o.o.

Za planiranu javnu vodovodnu mrežu, odnosno za svaki dio javne ulične vodovodne mreže koji čini samostalnu cjelinu, mora se izraditi posebna projektna dokumentacija.

3.6.1.6 Odvodnja

Na području obuhvata ovog UPU-a mora se izgraditi razdjelni sustav odvodnje.

Trase gravitacijske, fekalne i oborinske, kanalizacijske mreže moraju se položiti u koridoru cestovne mreže. Kanalizacijske cijevi za fekalnu otpadnu vodu moraju u pravilu biti dublje položene u odnosu na kanalizacijske cijevi za oborinsku otpadnu vodu.

Horizontalni razmak između kanalizacijskih cijevi i vodovodnih cijevi mora iznositi min. 2,0 m. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m.

Sve kanalizacijske građevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne građevine.

Posteljica na dnu rova na koju se polažu kanalizacijske cijevi, te nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi, moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stišljivosti. Ako je dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim površinama manja od 1,5 m kanalizacijske cijevi moraju se zaštititi slojem betona u punoj širini rova.

Za javnu fekalnu kanalizacijsku mrežu treba primijeniti minimalni profil od 200 mm.

Za javnu oborinsku kanalizacijsku mrežu treba primijeniti Ø 300 mm kao minimalni profil.

Priključenje na javni sustav odvodnje treba izvesti prema uvjetima „Komunalno društvo Pag” d.o.o..

Dok se ne stvore uvjeti za priključenje planirane fekalne kanalizacijske mreže na budući javni kanalizacijski sustav cjelokupnog naselja Šimuni urbane (fekalne) otpadne vode unutar obuhvata izgrađenog dijela građevinskog područja ovog UPU-a mogu se sakupljati u pojedinačnim gotovim tipskim uređajima za biološko pročišćavanje ili u vodonepropusnim sabirnim jamama s odvozom.

Za učinkovito sakupljanje oborinskih otpadnih voda duž koridora glavne cestovne mreže mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih grla, a po potrebi i adekvatne kanalske linijske rešetke.

Prije ispuštanja oborinskih otpadnih voda preko obalnih ispusta u more iste moraju proći kroz odgovarajući separator za izdvajanje taloga ulja i masti iz ovih otpadnih voda.

3.6.2 Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.6.2.1 Prirodne vrijednosti i posebnosti

Područje obuhvata ne sadržava Zakonom⁹ zaštićene kategorije prirodnih ili krajobraznih vrijednosti, kao ni evidentiranih ili zaštićenih spomenika graditeljstva i arheoloških lokaliteta.

Zona obuhvata Plana se u cjelosti nalazi unutar područja ekološke mreže, pod nazivom i oznakom „Sjeverozapadna Dalmacija i Pag HR1000023“, i prepoznata je kao međunarodno važno područje za ptice (koridor kretanja ptica). Izrada i ostvarenje plana ima zadatak ispoštovati smjernice za očuvanje i zaštitu ovih prostora koji proizlaze iz Uredbe o ekološkoj mreži. Iz ovog proizlaze smjernice za mjere zaštite koje obuhvaćaju:

- (a) strogu kontrolu ili ograničenje gradnje građevina i lučica na muljevitim pjeskovitim morskim obalama,
- (b) sprečavanje nekontroliranog nasipavanja i betonizacije obale,
- (c) pažljivu provedbu turističkih aktivnosti.

Prema Zakonu o zaštiti prirode nisu dopuštene radnje koje mogu dovesti do uništenja ili neke druge znatne ili trajne štete na ekološki značajnom području Europske unije NATURA 2000. U tu svrhu, treba voditi brigu da javna rasvjeta ne predstavlja izvor zagađenja svjetlom, tako da rasvjeta učinkovito obasjava ciljane površine a da ne ugrožava koridore migracijskih kretanja ptica.

Mjere zaštite prirodne osnove ugrađene se u ovom Planu u smislu Odredaba za provođenje kojima se smanjuje utjecaj gradnje na krajobraz ovog područja, a što se odnosi na uvjete gradnje i uređenja unutar građevinskog područja naselja, a posebno u odnosu na gradnju i uređenje obalnog pojasa naselja (uvjeti za uređenje zelenih površina unutar građevinskih čestica, uvjeti za uređenje javnih zelenih površina, uvjeti za izgradnju i uređenje parkirališnih i infrastrukturnih površina i koridora i sl.).

3.6.2.2 Kulturno-povijesna baština

Ukoliko se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova na površini ili ispod površine tla, na kopnu ili na moru, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo – Upravu za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru.

3.6.2.3 Ambijentalne i krajobrazne vrijednosti

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je očuvati od daljnje izgradnje u najvećoj mogućoj mjeri, te usmjeravati izgradnju građevina interpolacijama unutar izgrađene strukture naselja. Suhozidi i ostali elementi kulturnog krajobraza moraju se zaštititi gdje god je moguće.

Prije bilo kakve izgradnje u zoni luke nautičkog turizma potrebno je izraditi detaljni plan uređenja koji će definirati detaljnu namjenu, uvjete korištenja i zaštite okoliša u području luke.

⁹ Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08)

3.7. SPREČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Na području Grada Paga ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, ispod ili iznad površine zemlje ili graditi građevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrožavati život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša, ili narušavati osnovna obilježja krajobraza i kulturnih dobara.

Na prostoru obuhvata ovoga urbanističkog plana nije predviđena gradnja građevina koje ugrožavaju okoliš, jer se dopušta građevina stambenih i poslovnih građevina sa sadržajima koji nisu veliki zagađivači okoliša.

U glavnim projektima treba predvidjeti sve mjere da izgradnjom planiranih građevina ne dođe do štete ili nepovoljnih posljedica po komunalnoj infrastrukturi i za vodnogospodarske interese.

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih građevina mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša. Nakon završetka radova na javnim površinama, isti se moraju u cijelosti sanirati, a okoliš dovesti u prvobitno stanje ili u stanje određeno projektom hortikulture.

3.7.1 Otpadne vode

Posebna pažnja pridati će se planiranju i uspostavi javnog sustava odvodnje otpadnih voda, u cilju zaštite tla, podzemnih voda, mora i slično. Sve novoplanirane građevine infrastrukture u ovom području moraju se prilagoditi visokim standardima očuvanja okoliša sa stajališta zaštite tla, vode i zraka.

Sve fekalne otpadne vode s područja obuhvata ovog UPU-a moraju se u konačnosti odvesti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za cjelokupno područje naselja s pripadajućim podmorskim ispustom. Prije ispuštanja oborinskih otpadnih voda preko obalnih ispusta u more, iste moraju proći tretman u odgovarajućem separatoru za izdvajanje taloga ulja i masti iz ovih otpadnih voda.

Na planiranim lokacijama za javne parkirališne površine moraju se ugraditi separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih otpadnih voda prije priključenja na oborinsku kanalizacijsku mrežu naselja.

Do izgradnje priobalnog kolektora za prihvat otpadnih voda postojećih i novih zona izgradnje, sve građevine na tom području moraju imati strogo nadzirane sustave sabiranja otpadnih voda koje se ne mogu direktno ispuštati u teren ili u more.

Nakon izgradnje planiranog javnog sustava odvodnje na području naselja Šimuni, svaki vlasnik sabirne jame, odnosno gotovog manjeg tipskog uređaja za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda, mora izvršiti priključak na fekalnu kanalizacijsku mrežu.

3.7.2 Zaštita mora

Potrebno je provesti mjere za zaštitu mora kako slijede:

- organiziranje prikupljanja otpadnih ulja sa brodova u luci,
- organiziranje prikupljanja krutog otpada na kupalištima i u luci,
- bakteriološka kontrola mora na javnim kupalištima,
- utvrđivanje mogućih individualnih izvora onečišćavanja i saniranje istih,

Ne smije se nipošto dozvoliti neplansko i nekontrolirano nasipavanje mora i obale. Materijal iz građevinskih iskopa može se vrlo korisno upotrijebiti ako se na vrijeme za to pronađe prikladno rješenje. Isto vrijedi i za odlaganje i odvoz komunalnog otpada za koje se traži sustavna kontrola

3.7.3 Zbrinjavanje otpada

Otpad će se zbrinjavati na uobičajen način, što podrazumijeva sortiranje i odvoz komunalnog otpada od strane ovlaštene pravne osobe za tu djelatnosti.

3.7.4 Zelene i javne površine

Potrebno je opremiti zelene i javne površine odgovarajućom urbanom opremom (klupe, koševi za otpad i sl.) i osvijetliti javnom rasvjetom. Treba voditi brigu da javna rasvjeta ne predstavlja izvor zagađenja svjetlom, tako da rasvjeta učinkovito obasjava ciljane površine uz maksimalnu energetske učinkovitosti.

3.7.5 Ostalo

Prostor prolaza glavnih prometnica kroz naselja ili u neposrednoj blizini naselja mora biti tako uređen da se postigne sigurnost učesnika u prometu i zaštita od buke (zeleni pojasevi, odmicanje izgradnje od regulacijske linije prometnice, režimska ograničenja za teški promet i brzinu odvijanja prometa i dr.), te onemogućiti nastanak buke iznad zakonom i pravilnikom uvjetovane razine.

Protupožarna zaštita provodi se kroz osiguranje protupožarnih - vatrogasnih putova s omogućavanjem pristupa u sva područja. Drugu mjeru zaštite treba ostvariti kroz izgradnju hidrantske protupožarne mreže, a posebno u sklopu pojedinog gospodarskog subjekta sa većim požarnim potencijalom. Mjere protupožarne zaštite postižu se i kroz realizaciju Planom uvjetovanih udaljenosti između građevina, odnosno izvedbom vatrootpornih zidova između pojedinih dvojnih ili skupnih građevina.

Planom se uvjetuje uspostavljanje mjera zaštite stanovništva u uvjetima elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. Elementarne nepogode odnose se na moguće seizmičke aktivnosti - potrese, odnosno nastanak klizišta. PPUG-om Paga utvrđena je seizmička zona, koju treba uvažavati prilikom proračuna stabilnosti građevina. Cjelokupno područje Grada Paga pripada zoni jačine 6°MCS. Mjere zaštite uspostavljaju se pravilnim oblikovanjem i čvrstoćom konstruktivnog sustava građevina, dovoljnim razmakom između građevina te građevina i javnih prometnica, kako bi iste ostale izvan zona ruševina, te bile prohodne za evakuaciju i druge potrebite intervencije.

U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se sprečava erozija tla, odnosno onemogućavaju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i stvaranje klizišta. Svakom građenju na potencijalno nestabilnom terenu treba prethoditi inženjersko-geološka ekspertiza

I. STRUČNE PODLOGE

Plan je izrađen na posebnoj geodetskoj podlozi i u skladu s prostornim planom šireg područja **Prostorni plan uređenja grada Paga** ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 08/03, 06/07 i "Službeni glasnik Grada Paga" br. 05/13).

II. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana, a koji se odnose na sadržaje plana slijede:

a) popis sektorskih dokumenata

Nacionalna ekološka mreža (NEM) međunarodno važna područja za ptice – „Sjeverozapadna Dalmacija i Pag HR1000023“, Državni zavod za zaštitu prirode, Internetske stranice.

b) popis propisa

- I. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- II. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
- III. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)
- IV. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN 151/05 i 61/07)
- V. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11)
- VI. Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98 i 137/08)
- VII. Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)
- VIII. Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 51/10)
- IX. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- X. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
- XI. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
- XII. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97, 174/04)
- XIII. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
- XIV. Pravilnik o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti (NN 2/91)
- XV. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06)
- XVI. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13)
- XVII. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- XVIII. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 094/2013)
- XIX. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12)
- XX. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 i 124/10)
- XXI. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11)
- XXII. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13)
- XXIII. Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. 119/07).
- XXIV. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11)
- XXV. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06 i 38/09)
- XXVI. Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/04 i 82/07)
- XXVII. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
- XXVIII. Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarske (NN 29/13 i 49/13)
- XXIX. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
- XXX. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09)
- XXXI. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
- XXXII. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07)
- XXXIII. Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13)
- XXXIV. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN NN 138/06, 43/09, 88/10)
- XXXV. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08)

III. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA "ŠIMUNI"

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (2006-2009) («Službeni glasnik» Zadarske županije br.10/06) i članka 16. Statuta Grada Paga (pročišćeni tekst) («Službene glasnik» Zadarske županije broj 16/06), Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 7. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Šimuni

PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

Urbanistički plan uređenja naselja Šimuni (u daljnjem tekstu: Plan) se donosi temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07), članku 96. stavak 1. Prostornog plana uređenja Grada Paga (Službeni glasnik Zadarske županije br.08/03 i 06/07), te članka 1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (2006-2009) («Službeni glasnik» Zadarske županije br.10/06).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat Plana određen je Prostornog plana uređenja Grada Paga (Službeni glasnik Zadarske županije br.08/03 i 06/07) (u daljnjem tekstu: PPUG Grada Paga), grafičkim dijelom - kartografski prikaz br. 6.15. (naziv kartografskog prikaza: građevinsko područje –naselje Šimuni), s površinom obuhvata P= cca 51,01ha.

Grafički prikaz granice obuhvata plana, mj. 1:5.000, u prilogu sastavni je dio Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Grada Paga kao naselje koje uključuje izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, prostor športsko-rekreacijske namjene (uređena plaža R6 i ostali rekreacijski sadržaji R7) i infrastrukturni koridor (kopneni dio luke nautičkog turizma) a stanje u prostoru je sljedeće:

- Građevinsko područje obuhvata plana je izgrađeno cca 39 %
- U građevinskom području je postojeća stambena izgradnja mješovite namjene.
- Građevina društvene namjene
- Dijelom komunalno opremljeno područje, dobra prometna povezanost.
- Kopneni dio luke nautičkog turizma
- Luka Šimuni - luka lokalnog značaja.
- Manjim dijelom je uređena obalna šetnica i plaža.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, su:

1. podjela područja na posebne prostorne cjeline, te odrediti osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene
2. razmještaj djelatnosti u prostoru
3. prihvatiti postojeću infrastrukturu, te odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture u područjima koja nisu komunalno opremljena
4. odrediti mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, te uređenje parkovnih, rekreacijskih, plažnih i ostalih površina,
5. odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela namjena svih površina unutar obuhvata plana.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 5.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 6.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 7.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.

Ukoliko se ustanovi da nema dostupnog odgovarajućeg topografsko katastarskog plana za potrebe izrade Plana, odredit će se ovlaštena osoba za izradu topografsko katastarskog plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Zadarska županija, Zavod za prostorno planiranje, Braće Vranjanina 11, 23000 Zadar
- Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Pag, Koludraška 13, 23250 Pag
- HEP d.d., DP Elektra Zadar, Dmitra Zvonimira 8, Zadar 23000
- T. Hrvatski telekom d.d. regija jug, Direkcija za regionalnu mrežu, Sinjska 4, Split 21000
- T-MOBILNE KOMUNIKACIJE d.d. Sektor za planiranje i razvoj sustava, Ulica Grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
- Hrvatske ceste d.d., Ispostava Zadar, Stube narodnog lista bb, Zadar 23000
- MUP-Policijska uprava Zadarska, (Odjel zaštite od požara i c.z.), Zpre Dalamtinske 1, 23000 Zadar
- Komunalno društvo Pag d.o.o. Zagrebačka bb, 23250 Pag
- HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za vodne područje dalmatinskih slivova, Ispostava Zadar, Rikarda Katalinića Jeretova 5, 23000 Zadar
- Uprava za ceste Zadarske županije, Braće Karnarutića 13/II 23000 Zadar
- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar
- HRVATSKE ŠUME, p.o.Zagreb, Uprava šuma podružnica Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj
- Županijska lučka uprav, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar
- ACI Marina Šimuni, Pag
- Pag Panorama d.o.o., Zadar , Polačišće 9

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta, smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
- Prethodna rasprava o Konceptiji Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,
- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene prethodne rasprave,
- Početak javne rasprave: 10 dana od dana kada je Gradsko poglavarstvo utvrdilo prijedlog Plana,
- Javna rasprava: 30 dana,
- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,
- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,
- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana - Gradsko poglavarstvo: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,
- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,
- Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 10.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Izradu Plana u cijelosti financira Pag Panorama d.o.o., Zadar, Polačišće 9, sukladno sklopljenom Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta i članka 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Paga».

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Paga».

Klasa: 350-02/08-01/88

Ur. broj: 2198/24-40-01


Pag, 7. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA



Predsjednik Gradskog vijeća

Franči Palčić, dipl.iur





SLUŽBENI GLASNIK GRADA PAGA

Broj 13/2013.

29. studenog 2013.

SADRŽAJ:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

- 4. sjednica (održana 26.11.2013.)

1. ZAKLJUČAK o prihvatanju dopuna Izvješća o radu za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2013.godine:
 - Centra za kulturu i informacije Pag,
 - Komunalno društvo Pag d.o.o.
 - Pag II d.o.o.....2
2. Zaključak o davanju suglasnosti na PRAVILNIK o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag.....3
3. ODLUKA o stavljanju izvan snage ODLUKE o podjeli i povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Grada Paga.....4
- 4.1.ODLUKA o osnivanju trgovačkog društva.....5
- 4.2. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.....7
- 4.3. ODLUKA o davanju ovlasti Gradonačelniku za davanje odluke i izjave pred javnim bilježnikom.....16
5. ODLUKA o izmjenama ODLUKE o priključenju na komunalne vodne građevine.....17
6. Dopuna PLANA gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Paga za 2013.godinu.....18
7. Zaključak o usvajanju IZVJEŠĆA o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Paga za 2012.godinu.....19
8. ODLUKA o nerazvrstanim cestama.....20
9. ODLUKA o izmjeni ODLUKE o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja ŠIMUNI.....32
- 10.ODLUKA o suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije cesta na području grada Paga.....33
11. ODLUKA o imenovanju POVJERENSTVA za procjenu štete od elementarnih nepogoda.....34

AKTI GRADONAČELNIKA

- 12.PLAN POZIVANJA Stožera zaštite i spašavanja.....35
- 13.ODLUKA o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Paga.....37
- 14.PLAN POZIVANJA Zapovjedništva civilne zaštite Grada Paga.....38
- 15.ODLUKA o imenovanju člana uprave – direktora društva.....40

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 20. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09, 9/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Paga na 4. sjednici održanoj dana 26. studenog 2013.g., donosi

ODLUKU

Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Šimuni

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Šimuni („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 3/08).

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom Grada Paga („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 08/03 i 06/07 „Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/13) – u daljnjem tekstu: PPUG Paga, i to grafičkim dijelom – kartografski prikaz broj 6.5. (naziv kartografskog prikaza: građevinsko područje - naselje Šimuni).

Članak 3.

Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Paga".

Klasa: 350-01/13-01/57

Ur. broj: 2198/24-30-13-1

Pag, 26. studenog 2013.g.


GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Zlatko Šuljić, v.r.

Službeni glasnik Grada Paga – Službeno glasilo Grada Paga
Izdavač: Grad Pag – Urednik Sanja Bukša Kustić
Pag, Branimirova obala 1, telefon 023/600-832
Službeni glasnik objavljuje se i na www.pag.hr


IV. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

mišljenja i uvjeti na Plan prema članku 79 Zakona



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA VODNO PODRUČJE DALMATINSKIH SLIVOVA
SPLIT, Vukovarska 35
Telefon: 021 309 400, fax: 021 309 491

Klasa: 350-02/08-01/0000924
Ur.broj: 374-24-1-09-4
Split, 03.02.2009.



ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
planiranje, imovinsko pravna pitanja i javne potrebe

Predmet: Urbanistički plan uređenja naselja Šimuni, Grad Pag
-dostava podataka

Na vaš zahtjev za izradu *Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni, Grad Pag*, prilažemo vam sljedeće planske smjernice i postojeću dokumentaciju:

GOSPODARENJE I KORIŠTENJE VODA

Temeljem dostavljenog zahtjeva i priložene dokumentacije, možemo konstatirati da na predmetnom području nema registriranog korištenja voda (osim onih za potrebe javnog vodoopskrbnog sustava). Podatke o postojećim vodoopskrbnim instalacijama, kao i o mogućnostima rješavanja vodoopskrbe predmetnog područja, potrebno je ishoditi od „Komunalnog društva Pag“ d.o.o. Pag.

ZAŠTITA VODA I MORA

Pri izradi predmetnog Plana u Gradu Pagu na otoku Pagu, potrebno je predvidjeti sve zakonom propisane mjere zaštite voda i mora od onečišćenja koje može izazvati planom predviđeno korištenja prostora i izgradnja objekata unutar zona obuhvata ovih planova.

Realizacijom sustava odvodnje (kao dijelom zajedničkog sustava odvodnje sa okolnim naseljima uz prethodni predtretman vlastitih otpadnih voda iz proizvodnih procesa ili samostalnim sustavom) sa objektima zaštite voda i mora, kako na području obuhvata planova tako i van njega, ako je izgradnja istih uvjetovana građenjem, odnosno korištenjem objekata unutar zone plana, obavezno je ostvariti zakonom, ili na temelju zakona donesenim aktom, propisani nivo zaštite priobalnog mora.

KATASTAR VODA I VODNOG DOBRA

Prema katastru voda i vodnog dobra na području obuhvata predmetnog UPU-a nema evidentiranog javnog vodnog dobra

S Poštovanjem !

Direktor:

Andelko Drnas, dipl.ing.geod.

Dostavljeno:

1. Službe 24-1, 24-2, 24-3, 24-4 - ovdje
2. Arhiva



A D R I A T I C
C R O A T I A
I N T E R N A T I O N A L
C L U B d . d .

51410 OPATIJA
M. TITA 151
TEL: 385/ 51/ 27 12 88
FAX: 385/ 51/ 27 18 24
E-MAIL: aci@aci-club.hr
MATIČNI BROJ 3267628
ŽIRO RN:

ACI CLUB

PHONE

FAX

DATE 849/08

SIGN

ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

Primljeno 23. 10. 08.	
Klasifikacijski oznaka	
350-01/08-01/145	
Uredbeni broj	
2198/24-30-08-1	

Opatija, 15. 10. 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
planiranje, imovinsko pravna pitanja
i javne potrebe Pag
Otok Pag

Predmet: **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA
ŠIMUNI – dostava podataka i smjernica**

Štovani,

Dana 23. rujna 2008. godine zaprimili smo vaš Poziv za dostavu zahtjeva i podataka u cilju izrade Urbanističkog plana uređenja grada Paga (Klasa:350-02/08-01/112 Urbroj: 2198/24-30-08-1). Uvidom u grafički prilog Odluke o izradi UPU naselja Šimuni uočili smo neke nelogičnosti na koje vam skrećemo pozornost.

Uspoređujući cjelokupnu površinu marine (situacioni nacrt) i grafički prilog koji ste nam poslali dio marine **ne nalazi** se u granicama predviđenog UPU-a. Prema vašem prijedlogu, ACI marinu ŠIMUNI bi pokrivalo nekoliko prostornih planova što je nelogično stoga molimo da cjelokupna marina bude pokrivena predmetnim UPU-om grada Paga. Granice pomorskog dobra ACI marine ŠIMUNI su definirane koordinatama i u prilogu vam šaljemo situacioni nacrt marine s ucrtanim granicama.

Na dijelu marine koji je prema vašoj grafici smješten u granice UPU T. Z. Dražica, planiramo urediti teritorij i osigurati suhi vez u marini. U ovom području idealno je smjestiti **benzinsku postaju** kako bi se plovila snabdjevala gorivom. Ujedno bi to bila bezinska crpka za točenje goriva cestovnim vozilima te bi trebalo predvidjeti prilaznu cestu. Stoga molimo da i ovaj važan segment nautičkog prometa uvrstite u budući plan.

Pored navedenog neophodno je intervenirati i na kopnenom dijelu marine u cilju postizanja više kategorije. Naša je namjera da se prošire (tlocrtno ili podizanjem kata) **objekt restorana**. Ovom objektu su potrebni dodatni sadržaji i prostori: sanitarni čvorovi, skipper club i sl.

NAVIGARE NECESSE EST!


Ujedno vas želimo informirati da je ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. Opatija, poduzeće za nautički turizam, osnovano prije 25 godina s ciljem realizacije programa razvoja nautičkog turizma. U sustavu ACI d.d. danas posluje 21 marina od Umaga na sjevernom do Dubrovnika na južnom dijelu hrvatske obale Jadranskog mora te posjedujemo jedinstvenu koncesiju za sve svoje marine sve do konca 2030. godine (NN 05/07).

ACI d.d. nastoji u svim svojim marinama iskoristiti postojeće potencijale i proširiti kapacitete. Želja nam je oplemeniti područje Dražica novim sadržajima vezanim uz nautički turizam te dodatno urediti obalnu liniju u produžetku marine i osposobiti je za prihvrat plovila.

ACI marina ŠIMUNI jedna je od značajnih gospodarstvenih subjekata u mjestu Šimuni i bitno pridonosi turističkom razvoju ne samo mjesta već i Grada Paga i cijelog otoka te očekujemo se da ćete uvažiti sve naše primjedbe i zahtjeve u zajedničkom cilju razvoja. Na raspolaganju smo vam za sve daljne informacije. Ujedno vas molimo da nas pravodobno informirate o rokovima i budućim aktivnostima vezanim uz izradu planske dokumentacije.

ACI d.d. Opatija
direktor

Anto Violić, dipl. ing.



Prilog: situacioni nacrt ACI marine ŠIMUNI



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZADARSKA ŽUPANIJA
Braće Vranjanin 11
23000 ZADAR
KLASA:350-02/08-01/41
URBROJ:2198-1-89-2
Zadar, 15. listopada 2008.

ZADARSKA ŽUPANIJA	
GRAD PAG	
Datum prijema	20.10.08
Klasifikacijska oznaka	350-02/08-01/112
Uredbeni broj	2198/14-30-08-2

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG
Branimirova obala 1
23250 PAG

PREDMET: Podaci za izradu UPU –a naselja Šimuni- daju se

Veza: Vaša Klasa: 350-02/08-01/112 -, Ur.broj. 2198/24-30-08-1 od 19. rujna 2008.

U postupku izrade prostornog plana u obvezi ste poštivati Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN. br.106/98. i 39/04.), kao i Prostorni plan Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 02/01, 06/04, 02/05 i 17/06) za predmetno područje.

Posebno ističemo da je prilikom izrade nacрта prijedloga Plana, u cilju kvalitetnijeg rješenja, potrebno zadovoljiti slijedeće uvjete:

- svaki UPU treba sadržavati odnos zahvata i šire situacije
- planirane prometne (infrastrukturni) koridori potrebno je sačuvati u kontinuitetu
- utvrditi vršni kapacitet (max, broj korisnika) unutar područja obuhvata Plana i na njega dimenzionirati svu potrebnu infrastrukturu (promet, elektroopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju i dr.)
- predvidjeti kvalitetnu prometnu mrežu, a Planom utvrđenu min. širinu prometnice zadržati samo iznimno u izgrađenim dijelovima naselja gdje stanje na terenu (zatečene stambene i druge zgrade) ne omogućava druga rješenja
- analizirati i načelno odrediti nivelacijski plan prometne mreže kojim će se potvrditi izvedivost planskog rješenja
- utvrditi namjenu obalnog pojasa i pripadajuće površine mora, mogućnosti nasipavanja i sl.
- odrediti namjenu i vršne kapacitete pojedinog dijela luke otvorene za javni promet (komunalni dio luke, dio luke namijenjen za nautički vez dio luke u kojem se odvija javni prevoz robe i putnika i dr.).

S poštovanjem,



Ravnateljica:

Nives Kozulić, dipl. inž. arh.



društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava: Darko Vuletić, dipl. ing. šum. - predsjednik, mr.sc. Darko Beuk, dipl.ing. šum. - član, Damir Felak, dipl.ing.šum. - član;
Božidar Longin, dipl.ing.šum. - član; Zdenko Podolar, dipl. oec. - član • Trg.sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 •
Žiro račun broj: 2340009-110010036 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn uplaćen u cijelosti •
Telefon 01/48 04 111 • Telefax 01/48 04 101 • pp 148 10002 Zagreb • <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ, Nikole Suzane 27, SENJ tel.053/881 022, fax.053/881 520
SUMARIJA PAG, Zeleni put b.b., NOVALJA tel. 053/662 741, fax.053/661 260

Ur.broj: SNJ-PAG-2008.-126

Novalja, 13.10.2008.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

Primljeno 16.10.08.	
Klasifikacijska oznaka	Org. pos.
350-01/08-01/143	
Uredbeni broj	Prilog I. Vrijed.
2198/14-30-08-1	

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno planiranje, imovinsko pravna
pitanja i javne potrebe
Branimirova obala 1
23 250 Pag

Predmet: Izrada Urbanističkog plana uređenja grada Paga

Temeljem Vašeg dopisa Klasa: 350-02/08-01/111, Ur.broj: 2198/24-30-08-1, od 11. rujna 2008. godine, zaprimljenog u UŠP Senj 22.09.2008. godine, dostavljamo Vam sljedeće zahtjeve, podatke i smjernice:

1. Na području mjesta Šimuni planirano je područje za šport i rekreaciju i proširenje građevinskog područja na prostoru na kojem se nalazi šuma alepskog bora. Navedeno područje je obuhvaćeno šumskogospodarskim područjem Republike Hrvatske, gospodarska jedinica Pag, odjel 3 i 4, a prema riješenju Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva od 29. travnja 2008. godine. KLASA: UP/I-321-03/08-01/23, UR.Broj: 538-07-08-7-IH.


Navedena šuma (karta u prilogu) je od iznimno velikog značenja za područje mjesta Šimuni, te je naš prijedlog da se sačuva zbog svoje prvenstveno kulturne, turističke i estetske vrijednosti. Naš prijedlog je u skladu s ciljevima i programskim polazištima koje ste naveli: Članak 4. Citiram: "odrediti mjere za zaštitu okoliša, očuvanje kulturne baštine i prirodnih vrijednosti...."

Temeljno polazište za izradu Planova uređenja urbanog i vanurbanog područja polazi od "...promicanja više razine urbanog standarda i zaštite okoliša...". Navedena šuma velikim dijelom je već nestala uslijed gradnje postojećih objekata. S tim u skladu potrebno je očuvati ostatke od daljnje devastacije.

S poštovanjem,

Voditelj UŠP Senj

Jurica Tomljanović, dipl.ing.šum.





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U ZADRU

Klasa: 612-08-08-10/157
Ur. broj: 532-04-17/1-08-02
Zadar, 22. rujna 2008. godine

Republika Hrvatska	
ZADARSKA ŽUPANIJA	
GRAD PAG	
Prijeto:	19.09.08.
Klasifikacijska oznaka	612-08-08-01/52
Uredbeni broj	2198/14-30-08-1

Grad Pag
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno planiranje, imovinsko pravna
pitanja i javne potrebe
Pag, Branimirova obala 1

Predmet: Konzervatorska podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni

Veza: Zahtjev Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje, imovinsko
pravna pitanja i javne potrebe Grada Paga, Klasa: 350-02/08-01/112, Ur.broj:
2198/24-30-08-1 od 11. rujna 2008. godine

Na temelju članka 56. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03 i 157/03), a povodom zahtjeva Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje, imovinsko pravna pitanja i javne potrebe Grada Paga, utvrđujemo da na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara.

U plan valja ugraditi sljedeću odredbu temeljenu na čl. 45 uvodno citiranog Zakona: Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova na površini ili ispod površine tla, na kopnu ili u moru, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo, Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine u Zadru.

Pročelnik:
Josip Kršulović, d.i.a.



Dostaviti:

1. Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav itd., Branimirova obala 1, 23250 Pag
2. Pismohrana, ovdje

T-Mobile Hrvatska d.o.o.
Ulica grada Vukovara 23, Zagreb

Grad Pag
Upravni odjel za komunalni sustav

Branimirova obala 1, 23250 Pag

REPUBLIKA HRVATSKA	
ZADARSKA ŽUPANIJA	
GRAD PAGA	
Primljeno: 14.10.08.	Org. št.
Klasifikacijski znak: 550-01/08-01/140	Org. št.
Uredbeni broj: 2198/14-30-08-1	Org. št.

Od: Sektor za planiranje i izgradnju radijskih pristupnih mreža
Kontakti: Telefon: +385 1 4983 000, Telefaks: +385 1 4983 011
Datum: 07.10.2008.
Tema: DOSTAVA PODATAKA ZA IZRADU UPU GRADA PAGA; UPU NASELJA ŠIMUNI; UPU NASELJA PROBOJ; UPU TZ PAŠKA REBRA 3 - ZAPAD

Poštovani,

sukladno članku 2. Zakona o telekomunikacijama (Narodne novine, br. 122/03, 158/03 - ispravak, 60/04 i 70/05) izgradnja, održavanje, razvoj i uporaba telekomunikacijske infrastrukture i opreme, upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora kao prirodno ograničenog općeg dobra, te obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga i djelatnosti od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Pokretna komunikacija je sve značajnija u odnosu na nepokretnu komunikaciju i smatra se osnovnim preduvjetom za gospodarski razvoj svakog područja. Planiranje mreže građevina pokretne komunikacije (osnovne postaje) provodi se sukladno pravilima struke radio planiranja. Taj postupak zavisi od više parametara od kojih su neki izrazito promjenjivi prostorno i vremenski. Parametri su:

- konfiguracija terena;
- prirodne barijere u prostoru (npr. šuma);
- broj stanovnika;
- gustoća stanovnika po jedinici površine;
- prometnice;
- umjetne barijere u prostoru, odnosno svi oblici građevina;
- uvođenje nove opreme, tehnologija i usluga i zastarijevanje stare opreme, tehnologija i usluga
- povećanje broja korisnika i količine ostvarenog telekomunikacijskog prometa u određenom prostoru;

Iz navedenog proizlazi da je planiranje mreže građevina pokretne komunikacije postupak koji je puno dinamičniji od prostornog planiranja i zahtjeva brže izmjene i dopune od izmjena i dopuna koje su predviđene za dokumente prostornog uređenja. Stoga je potrebno u dokumentima prostornog uređenja predvidjeti odredbe za provođenje koje će se moći prilagoditi dinamici razvoja mreže pokretnih komunikacija.

Najčešće primjedbe na provedbene odredbe prostornih planova, kao i predložena rješenja su:

1. Potrebno je brisati odredbe prema kojima svi samostojeci antenski stupovi osnovnih postaja moraju biti ucrtani ili određeni u PPUO/G. U vrijeme izrade PPUO/G-a operatori pokretne komunikacije nisu u mogućnosti predvidjeti sve potrebne lokacije za vremenski period za koji se izrađuje PPUO/G. Lokacije koje su ucrtane u PPUO/G su većinom postojeće lokacije u vrijeme dostavljanja podataka, a planirane lokacije za stupove nisu ucrtane. Ova odredba bi u cijelosti onemogućila izgradnju i daljnji razvitak mreže T-Mobile Hrvatska i i ostalim operatorima pokretnih komunikacija. Također, ucrtavanjem osnovnih postaja se onemogućava pomak lokacije

Adresa: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakti: Telefon: +385 1 4982 000, Telefax: +385 1 4982 011, Internet: www.t-mobile.hr
Poslovna banka: 2360000 1101627827, Zagrebačka banka d.d. Zagreb; MB: 1679201
Nadzorni odbor: I. Mudrić - predsjednik
Uprava: R. Rathgeber - predsjednik, J.P. Czapan, D. Daraboš, B. Poldrugač, B. Skaramuča
Registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080443683
trg. društava: Temeljni kapital: 1.478 000.000.00 kuna

8

uzrokovan nemogućnošću rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom/cima nekretnina, što je u zadnje vrijeme čest slučaj kad je u pitanju izgradnja osnovnih postaja pokretnih komunikacija.

2. Preporuka je da se lokacije osnovnih postaja ne ucrtavaju u PPUO/G što je u suglasnosti s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).
3. Minimalna međusobna udaljenost rešetkastih samostojećih antenskih stupova za osnovne postaje visine od 30,0 do 65,0 m izvan građevinskih područja naselja ne bi smjela biti striktno određena. Minimalna udaljenost stupova usko je povezana s reljefom (konfiguracijom terena), pa je velika razlika u ravničarskim dijelovima u odnosu na brdovita područja. Radi prostorne distribucije postojećih stupova u potpunosti je onemogućena izgradnja novih stupova ako je propisana udaljenost unaprijed određena. Također, svaki puta nije moguća realizacija postavljanja antenskih sustava novih osnovnih postaja na postojeće stupove radi tehničkih uvjeta. Naime, stupovi su zbog ekonomičnosti, poslovnih strategija vlasnika stupova, te također zbog zahtjeva pojedinih jedinica lokalne samouprave prilikom ishoda dozvola za gradnju, statički projektirani za antenski sustav samo jednog operatora.
4. Radi strukture građevinskih područja naselja koja nisu gradskog karaktera (niska visina građevina i velika duljina naselja) potrebno je planirati jedan stup visine od 30,0 do 65,0 m po operatoru i po naselju. Isto tako, radi „duljine naselja“ potrebno je svakom operatoru omogućiti dodatne stupove do 30,0 m visine za potrebe ispunjenja kapacitivnih potreba, te poboljšanja kvalitete signala predmetnog područja.
5. Potrebno je opisati način izgradnje stupova u izdvojenim građevinskim područjima. Naš prijedlog je:
 - a. Izvan građevinskog područja naselja moguća je gradnja antenskih stupova za osnovne postaje. Maksimalna visina stupa je 65,0 m. Minimalna udaljenost stupova visine od 30,0 m do 65,0 m utvrđuje se ovisno o terenskim uvjetima za svaki slučaj pojedinačno.
 - b. U građevinskim područjima naselja (osim onih gradskog karaktera) dozvoljena je izgradnja jednog rešetkastog samostojećeg antenskog stupa za osnovnu postaju visine od 30,0 do 50,0 m po naselju i po operatoru i više samostojećih antenskih stupova za osnovnu postaju visine do 30,0 m. Osim štapnih (cijevnih) samostojećih stupova u praksi se dozvoljava i gradnja rešetkastih stupova za druge namjene (reklamni ili reflektorski stupovi) stoga ne treba ograničavati izvedbu stupa mobilnih operatora.
 - c. U građevinskom području naselja gradskog karaktera dopuštena je izgradnja više samostojećih antenskih stupova za osnovnu postaju visine do 40,0 m.
 - d. U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene moguća je izgradnja jednog rešetkastog samostojećeg stupa za osnovnu postaju po operatoru na području površine do 100 ha.
 - e. U izdvojenim građevinskim područjima turističko-sportsko-rekreacijske namjene moguća je izgradnja jednog samostojećeg stupa za osnovnu postaju po operatoru na području do 100 ha.
 - f. Prostorna distribucija baznih postaja s antenskim prihvatom na građevinama nema ograničenja.
6. Ako jedan od operatora želi izgraditi stup u blizini već postojećeg stupa (koji nema tehničkih mogućnosti za instalaciju nove opreme) dozvoljena je gradnja novog stupa u radijusu do 200 m, uz ishođenje suglasnosti na projektnu dokumentaciju operatora u čijem je vlasništvu već izgrađena infrastruktura. Suglasnost operatora na projektnu dokumentaciju potrebna je samo glede postojanja elektromagnetske kompatibilnosti telekomunikacijske infrastrukture.

Od T-Mobile Hrvatska d.o.o.
Stranica 3

Potrebno je izbjegavati potpunu zabranu postavljanja osnovnih postaja na nekom području. S obzirom na namjenu i vrstu prostora moguće je ograničiti postavljanje osnovnih postaja na određenoj vrsti prihvaća. Zabranjivanje postavljanja osnovnih postaja na nekom području (npr. obuhvat UPU-a) može dovesti do potpune tehničke nemogućnosti pokrivanja signalom pokretne komunikacije nekog područja. Naprimjer, u zonama stroge zaštite kulturne baštine moguće je propisati obavezno korištenje maskirnih rješenja kod postavljanja osnovnih postaja na krovnim prihvataima koje je potrebno dogovoriti s nadležnim tijelima (Konzervatorski odjel).

Ograničenja u postavljanju osnovnih postaja potrebno je prilagoditi namjeni određenog područja - isti režim ograničenja nije potreban npr. za središte naselja pod zaštitom i za izdvojenu gospodarsku zonu.

Po izradi konačnih Urbanističkih planova uređenja, molimo Vas da primjerak istih za informaciju dostavite na adresu:

T-Mobile Hrvatska d.o.o.
Sektor za planiranje i izgradnju radijskih pristupnih mreža
Ulica grada Vukovara 23
HR - 10000 Zagreb

Nadamo se da ćete uvažiti naše zahtjeve.

S poštovanjem,


direktor
Vjekoslav Marić, dipl. ing.

Dostaviti: Naslovu s povratnicom



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu prirode
klasa: 612-07/09-49/921
ur. broj: 532-08-03/1-09-02
Zagreb, 26. listopada 2009.



ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
planiranje, imovinskopravna pitanja i javne
potrebe
PAG

Predmet: UPU naselja Šimuni
-očitovanje

Veza vaša klasa: 350-01/09-01/69
ur. broj: 2198/24-30-09-3

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode zaprimila je vaš dopis kojim nas pozivate na prethodnu raspravu vezanu uz izradu Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni, ali nismo u mogućnosti prisustvovati na istoj.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 139/08) sukladno odredbi članka 37. u postupku izrade urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja ova Uprava ne određuje nositelju izrade plana zahtjeve osim ukoliko njihov obuhvat nije na području nacionalnog parka i parka prirode.

Nakon uvida u dokumentaciju koja se čuva u Ministarstvu kulture Upravi za zaštitu prirode utvrđeno je da se na području obuhvata plana ne nalazi niti jedna prirodna vrijednost zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 70/05, 139/08). Prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine 109/07) u obuhvatu plana ili u neposrednoj blizini nalazi se nekoliko područja ekološke mreže: dio međunarodno važnog područja za ptice HR1000023 Sjeverozapadna Dalmacija i Pag te područja važna za divlje svojte i stanišne tipove HR2000689 Otok Pag – uz cestu kod naselja Šimuni i HR2000691 Kolansko blato – Šimuni. Za planirani zahvat u područje ekološke mreže, koji sam ili sa drugim zahvatom može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba ocijeniti prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu.

Pri izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni potrebno se pridržavati uvjeta i mjera zaštite prirode koji proizlaze iz važećih planova višeg reda, Zakona o zaštiti prirode i propisa donesenih na osnovu istog.



Privitak: Izvadak iz priloga Uredbe o proglašenju ekološke mreže

Dostavlja se:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Pismohrana

Nacionalna ekološka mreža - važna područja za ptice

šifra i naziv područja:

HR1000023

Sjeverozapadna Dalmacija i Pag

ciljevi očuvanja

hrvatski naziv

znanstveni naziv

crnogri plijenor

Gavia arctica

crvenogri plijenor

Gavia stellata

blistavi ibis

Plegadis falcinellus

eja livadarka

Circus pygargus

vlastelica

Himantopus himantopus

ćukavica

Burhinus oedicnemus

zlatar pijukavac

Pluvialis squatarola

morski kulik

Charadrius alexandrinus

veliki pozviždač

Numenius arquata

crvenonoga prutka

Tringa totanus

žalar cirikavac

Calidris alpina

dugokljuna čigra

Sterna sandvicensis

kratkoprsta ševa

Calandrella brachydactyla

sivi svračak

Lanius minor

smjernice zaštite:

7; 9; 11; 22; 23; 24;

ostalo: zaštititi dio područja temeljem Zakona o zaštiti prirode

Nacionalna ekološka mreža

šifra i naziv područja:

HR2000691

Kolansko blato - Šimuni

ciljevi očuvanja:

divlje svojite

stanišni tipovi

NKS šifra:

NATURA šifra:

naziv staništa:

1210

Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (*Cakiletea maritimae*

F.3.1.1.1.

Zajednica polegla mlječiike i morske makovice

smjernice zaštite:

23; 130; 132; 133

NATURA šifra - stanišni tip zaštićen Direktivom Vijeća 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa te divljih životinjskih i biljnih vrsta (Direktiva o staništima)

NKS šifra - stanišni tip utvrđen Nacionalnom klasifikacijom staništa (Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova)

Državni zavod za zaštitu prirode, 2007.

Nacionalna ekološka mreža

šifra i naziv područja:

HR2000689

Otok Pag - uz cestu kod Šimuna

ciljevi očuvanja:

divlje svojte

stanišni tipovi

NKS šifra:

NATURA šifra:

naziv staništa:

62A0

Istočno submediteranski suhi travnjaci
(Scorzoneretalia villosae)

C.3.5.1.2.

Jadranske kamenjare kadulje i kovilja

smjernice zaštite:

30; 116; 118; 120

NATURA šifra - stanišni tip zaštićen Direktivom Vijeća 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa te divljih životinjskih i biljnih vrsta (Direktiva o staništima)

NKS šifra - stanišni tip utvrđen Nacionalnom klasifikacijom staništa (Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova)

Državni zavod za zaštitu prirode, 2007.

Prilog 1.3.

Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže	
broj	
1	Osigurati poticaje šaranskim ribnjacima za očuvanje ornitološke vrijednosti
2	U pravilu zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanište
3	Provoditi mjere očuvanja biološke raznolikosti u šumama (P)
4	Pažljivo provoditi melioraciju
5	Pažljivo provoditi regulaciju vodotoka
6	Revitalizirati vlažna staništa uz rijeke
7	Regulirati lov i sprječavati krivolov
8	Ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom
9	Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo
10	Osigurati pročišćavanje otpadnih voda
11	Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti
12	Restaurirati vlažne travnjake
13	Prilagoditi rad HE zbog ubalazavanja velikih dnevnih kolebanja vodostaja
14	Restaurirati stepske travnjake i reintroducirati stepske vrste
15	Održavati pašnjake
16	Očuvati seoske mozaične krajobrazne
17	Moguće je provoditi šumske zahvate uključujući i sanitarnu sječu uz posebno dopuštenje Ministarstva zaduženog za zaštitu prirode
18	Sprječavati zaraštavanje travnjaka
19	Osigurati poticaje za načine košnje koji ne ugrožavaju kosce (<i>Crex crex</i>)
20	Zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde značajne vrste
21	Zaštiti područje temeljem Zakona o zaštiti prirode
22	Kontrolirati ili ograničiti gradnju objekata i lučica na muljevitim i pjeskovitim morskim obalama
23	Sprječavati nasipavanje i betonizaciju obala
24	Osigurati poticaje solanama za očuvanje ornitološke vrijednosti
25	Ograničiti sidrenje
26	Svrishodna i opravdana prenamjena zemljišta
27	Pažljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito dalekovoda i vjetroelektrana)
28	Prilagoditi ribolov i sprječavati prelov ribe
29	Odrediti kapacitet posjećivanja područja
30	Osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP)
31	Regulirati akvakulturu
32	Regulirati ribolov povlačnim ribolovnim alatima
33	Zaštiti područje u kategoriji posebnog rezervata
	Smjernice za mjere zaštite u svrhu očuvanja stanišnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova
1000	A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa

100	Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju
101	Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
102	Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
103	Održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa
104	Očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa
105	Očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr.)
106	Očuvati povezanost vodnog toka
107	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
108	Sprječavati zaraštavanje preostalih malih močvarnih staništa u priobalju
109	Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja
110	U zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju
111	Vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravninama
112	Ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova
2000	B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine
113	Očuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju
114	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
3000	C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare
115	Gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva
116	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
117	Očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.)
118	Očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka
119	Očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni
120	Poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima
4000	E. Šume
121	Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma
122	Prilikom dovršenja sijekova većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine

123	U gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove
124	U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice
125	U gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme
126	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
127	U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama
128	U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)
129	Pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi
5000	F.-G. More i morska obala
130	Očuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljšati tamo gdje su pogoršana
131	Osigurati pročišćavanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more
132	Očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća
133	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
134	Provoditi prikladan sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprječavanja širenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda
135	Sanirati oštećene dijelove morske obale gdje god je to moguće
136	Ne iskorištavati sedimente iz sprudova u priobalju
6000	H. Podzemlje
137	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
138	Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze
139	Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini
140	Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode
141	Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata
142	Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima
143	Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni



društvo s ograničenom odgovornošću

Uprava: Darko Vuletić, dipl. ing. šum. – predsjednik; mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum. – član; Damir Felak, dipl. ing. šum. – član; Božidar Longin, dipl. ing. šum. – član; Zdenko Podolar, dipl. oec. – član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital: 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsune.hr> • e-mail: direkcija@hrsune.hr

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ, Nikole Suzane 27, SENJ tel.053/881 022, fax.053/881 520
ŠUMARIJA PAG, Zeleni put b.b., NOVALJA tel. 053/662 741, fax.053/661 260

Ur.broj:SNJ-PAG-2009-138

Novalja, 4.11.2009.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE
REFERADA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I GOSPODARSTVO GRADA PAGA

Predmet: Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni

Temeljem Vašeg dopisa Klasa: 350-01/09-01/69, Ur.broj: 2198/24-30-09-3, od 14. listopada 2009. godine, zaprimljenog u UŠP Senj 22.10.2009. godine, dostavljamo Vam sljedeće zahtjeve, podatke i smjernice, koji proizlaze iz sljedećeg:

- Navedeno područje je obuhvaćeno šumskogospodarskim područjem Republike Hrvatske, gospodarska jedinica Pag, odjel 3 i 4, a prema rješenju Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva od 29. travnja 2008. godine, KLASA: UP/I-321-03/08-01/23, UR.Broj: 538-07-08-7-IH.
- Šume i šumsko zemljište potrebno je štititi od izgradnje primarno radi krajobrazne vrijednosti, koja je iznimno važna za turizam, kao primarne gospodarske grane na ovom području.
-
- 1. Na području mjesta Šimuni planirano je područje za šport i rekreaciju i proširenje građevinskog područja na prostoru na kojem se nalazi šuma alepskog bora, koja u svom velikom dijelu ima karakteristike autohtone vegetacije – šumske zajednice Hrasta crnike. Važno je napomenuti da su potrebna desetljeća da bi se kroz sadnju bora, obnovilo tlo i potaknuo povratak autohtone vegetacije. Stoga bi bilo poželjno da se prostor za potrebe izgradnje, predvidi van područja šume.

2. Na području navedene šume alepskog bora g.j.“Pag“, odjel 3, planirana je prenamjena u Park – javnu zelenu površinu, Z1. Uvažavajući potrebe naselja Šimuni za određenom površinom na kojoj bi se locirao gradski park, to jest određeno područje za odmor i rekreaciju građana, a u skladu s obilježjima navedene šume, predlažemo da navedeno područje dobije status park šume, kao na primjer Park šume Grada Zagreba ili Park šuma Čikat u Malom Lošnju. U okviru park šume bilo bi moguće uređenje dječjeg igrališta, koje je također moguće uklopiti u postojeću šumu, a da se ne naruši njezina krajobrazna vrijednost.

S poštovanjem,



Upraviteljica šumarije Pag

mr.sc. Ljiljana Šestan, dipl.ing.šum.

Dostaviti:

1. Kao u naslovu
2. Pismohrana

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA ZADAR

Služba za razvoj i investicije

Odjel za razvoj mreža

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23 000 Zadar • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2484008-1400016324

BLOCK-PROJEKT d.o.o.

23000 ZADAR

7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 1

NAŠ BROJ I ZNAK

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET

4-14/1114/ŽŠ

DATUM

05.05.2010

ELEKTRIFIKACIJA ZONE PO UPU ŠIMUNI - OTOK PAG

- dostava tehničkih uvjeta za Idejno rješenje po UPU

U prilogu vam dostavljamo tehničke uvjete za izradu Idejnog rješenja koje ste dužni poštivati prilikom izrade projekta. Primjerak dovršenog projekta dostavite DP ELEKTRA ZADAR na pregled radi dobivanja suglasnosti.

Uz poštovanje !

Savjetnik Direktora:

Branko Burčul dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR

Direktor:

Tomislav Dražić dipl.ing.

ČLAN HEP GRUPE

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • OIB 46830600751 • MB 1643991 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK •
• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR MIŠO JURKOVIĆ
• www.hep.hr •

BLOCK-PROJEKT d.o.o.

23000 ZADAR

7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 1

4-14/ / RI-MŽ

26.04.2010.

**ELEKTRIFIKACIJA ZONE PO UPU "ŠIMUNI" U NASELJU
ŠIMUNI NA OTOKU PAGU**

- tehnički uvjeti za izradu Idejnog rješenja po UPU

Napomena: Nakon izrade projektne dokumentacije primjerak projekta dostaviti "ELEKTRA" Zadar na suglasnost.
--

1. Svrha izgradnje je napajanje električnom energijom zone UPU ŠIMUNI sa traženom vršnom snagom od 900 kW .

2. Transformatorske stanice na području obuhvata UPU

- a) Nove TS: -TS 10(20)/0,4 kV ŠIMUNI 2
 -TS 10(20)/0,4 kV ŠIMUNI 3

Postojeće TS : -TS 10(20)/0,4 kV ŠIMUNI 1 - 400kVA
 -TS 10(20)/0,4 kV MARINA - 250kVA
 (nije u vlasništvu HEP-a)

b) Lokacija : u mjestu Šimuni

c) Tip novih TS: kabelska KTS 10(20)/0,4kV do 1000 kVA

d) Tip građevine: od gotovih betonskih elemenata sa kosim krovom na dvije vode pokriven kupom kanalicom.

e) Lokacija: po odredbi projektanta

f) VN razvod : tri vodna i jedno trafo polje

g) Koristiti VN sklopni blok VDA 24 "KONČAR" 3VT

h) Snaga transformatora u TS : 630 kVA

i) Uzemljivač: uže Cu 50 mm², spojen kompresijskim H-spojnica
(2 po spoju)

j) Struja zemljospoja: 130 A

k) NN razvod: koristiti trolino isklopivi RASTAVLJAČ-OSIGURAČ

3. Priključni KB 10(20) kV za TS u zoni UPU ŠIMUNI

- a) Buduće trafostanice unutar zone UPU-a se povezuju kabelski (KB 20 kV) u sistemu ulaz-izlaz na postojeći 20kV kabel TS ŠIMUNI 1 - TS AUTOKAMP.
- b) Tip kabela 20kV: XHE 49-A 3x(1x185 mm²) - 20 kV
- c) Kabelska oprema: "Raychem"
- d) Uzemljivač: uže Cu 50 mm² spojen kompresijskim H-spojnicama (2 po spoju)
- e) Detaljno opisati način polaganja i priključivanja kabela

4. Mreža niskog napona iz TS ŠIMUNI 2 i 3

- a) Vrst mreže : kabelska
- b) Tipovi kabela: XPOO-A 4x185, 4x95, 4x35 mm²
- c) Trasa: po odredbi projektanta
- d) Općenito o NN mreži:
 - specificirati opremu u skladu sa tipizacijom DP "ELEKTRA" Zadar.
 - nacrt situacije mora sadržavati oznaku sjevera , uočljivo obilježavanje TS, oznake vodova po tipu i presjeku sa naznačenim dužinama dionica
 - na kabelske završetke ugraditi kabelske glave sa " Raychem" opremom
- e) Kod kabelskih razdjelnih ormara poštivati slijedeće:
 - kućište i temelj može biti betonsko sa vratima od preprega ili u cijelosti od preprega (atestiran na samogasivost , povišenje temperature do 80 C i UV zračenja)
 - brtvele moraju biti od nehrđajućeg čelika kategorije A2
 - brava mora zatvarati u 3 točke
 - treba ugraditi dva graničnika, radi sprječavanja čupanja od naglog i nekontroliranog otvaranja (jak vjetar i sl.)
 - sabirnice moraju biti od bakra
 - sabirnicu za neutralni vod treba izraditi u dimenziji 40x5 mm, te izbušiti 8 rupa
 - na gornjem segmentu temelja treba postaviti nosač za pričvršćenje kabela (traka 30x5 mm) od nehrđajućeg čelika kategorije A2
 - svi vijci i matice moraju biti od nehrđajućeg čelika kategorije A2
 - treba osigurati mogućnost ugradnje 4 osiguračke letve s tropolnim izvlačenjem osigurača
 - ormarić od preprega mora imati dvostruki utor na svim bridovima koji se spajaju ili zatvaraju

- f) Kod ormara javne rasvjete poštivati slijedeće:
- lokacija treba biti u blizini trafostanice na mjestu na kojem neće smetati tehničkom održavanju trafostanice
 - kućište i temelj mogu biti betonski sa vratima od "preprega" ili u cijelosti od "preprega" (atestiran na samogasivost, otporan na temperaturu do 80 C, otporan na udarce i UV zračenja)
 - ormarić od "preprega" mora imati dvostruki utor na svim bridovima koji se spajaju ili zatvaraju
 - ormar mora imati dvoje vrata sa posebnim bravama, jedna za mjerno mjesto (tipska HEP-ova brava) , druga za razvod (vlasnikova brava)
 - strujni mjerni transformatori (ako su potrebni) i brojilo moraju biti plombirani
 - iza brojila ugraditi rastavni elemenat za uključenje i isključenje svih elemenata razvoda JR.
 - upravljanje (tropolni sklopnik , preklopka za izbor ručno-isključeno-impuls itd.) u ormaru javne rasvjete
- g) Iz TS do OJR položiti kabel XPOO-A 4x95 mm², a za razvod JR koristiti kabel XPOO-A 4x25 mm²
- h) Položaj rasvjetnih stupova i tip svjetiljki odrediti će projektant nakon provedenog svjetlotehničkog proračuna
- i) Uzemljivač uz kabel : uže Cu 50 mm²
- j) Sistem razdiobe: TN-C-S
- k) Zaštita od previsokog napona dodira: uređaj za automatsko isklapanje struje kvara
- l) Vršna snaga zone : 900 kW

Savjetnik Direktora:


Branko Burčul dipl.ing.

Direktor:

Tomislav Dražić dipl.ing.

Pa. P.A.

28. 04. 2010.



PREMA POSTOJEĆOJ
TS AUTO KAMP

BUDUĆA
TS ŠIMUNI 3
DO 1000 kVA

BUDUĆA
XHE 49-A 3x(1x185 mm²)
KB 20 kV

UPV ŠIMUNI
P=300 kW

POSTOJEĆA
TS ŠIMUNI

POSTOJEĆA
KB 20 kV
XHE 49-A 3x(1x185 mm²)

BUDUĆA
XHE 49-A 3x(1x185 mm²)
KB 20 kV

BUDUĆA
TS ŠIMUNI 2
DO 1000 kVA

PREMA
MANDŽANA

POSTOJEĆA
TS MARINA
(NIJE U VLASNIŠTVU HEP-A)

Uvala Šimuni

Mora

DRAŽICA

BRATOSLOVICA

OVO DOVE

PZARUČIČE

VRILICA

PANOS

PANOS

Zadar, 21. travnja, 2010.

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektra Zadar
Ulica kralja Dmitra Zvonimira br. 8
23000 Zadar

Predmet: Urbanistički plan uređenja naselja Šimuni, traži se:

- određivanje uvjeta i mjesta priključka novih potrošača

Molimo da za potrebe izrade urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni na otoku Pagu, obuhvat koji je prikazan u priloženoj situaciji s označenom granicom obuhvata, za planirane prostorne sadržaje unutar obuhvata ovog UPU-a odredite Vaše tehničke uvjete za priključak novih potrošača, a prema čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07).

Potrebna predviđena vršna snaga zone prema normativu GA1S iznosi do 900 kW, a zbog velike površine obuhvata, predlažemo da se navedena snaga podijeli u barem dvije trafostanice.

S poštovanjem,


Željko Predovan d.i.a.
voditelj plana

HEP-ODS d.o.o. DP ELEKTRA ZADAR				
Broj 4602		Datum 23-04-2010		
Ured Direktora	Odjel za posl. infor.	Služba za vođ. pogo.	Služba za održavanje	
Služba za opskrbu	Služba za ekon. posl.	Služba za prav. kadr. i op. posl.	Pogon	

Amić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno planiranje, imovinsko pravna
pitanja i javne potrebe
Klasa:932-01/09-01/48
Ur.broj:2198/24-30-09-1
Pag, 14. prosinca 2009.god.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA IZPOSTAVU ZADAR
21402 ZADAR

Primljeno: 14.12.2009	
Klas. brojska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Prilog Vrijed.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PUK ZADAR
Ispostava Pag
Vela ulica 12/II
23250 Pag

Predmet: Traži se

- Dostava podataka

Poštovani,

U svrhu izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni, molimo Vas da nam za područje naselja Šimuni dostavite popis ulica i kućnih brojeva.

S poštovanjem,

Samostalni upravni referent za prost.uređenje;
Antonela Zrilić-mag.kraj.arh





REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ISPOSTAVA PAG

KLASA: 015-08/09-03/0057
UR.BROJ: 15-09-01
PAG, 14.12.2009.

15.12.09.

Klasifikacija	932-01/09-01/48	Org. št.
Uredbeni broj	2198/14-30-09-2	Prilog

PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR, ISPOSTAVA PAG povodom zahtjeva GRAD PAG iz PAG, na temelju članka 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" br. 16/07), članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91, 103/96), izdaje

U V J E R E N J E

Veza- Vaš broj: Kl.:932-01/09-01/48, Ur.br.:2198/24-30-09-1 od 14. prosinca 2009. godine.,
Potvrđuje se da je za naselje ŠIMUNI evidentirana jedna ulica naziva ŠIMUNI. Isto tako
potvrđuje se da su za naselje ŠIMUNI evidentirani kućni brojevi od 1 - 106. Sastavni dio ovog
Uvjerenja je popis ulica, kućnih brojeva, posjednika i katastarskih čestica
za naselje Šimuni. Popis sadrži tri lista i isti vam u prilogu dostavljamo.

Ova potvrda se izdaje na zahtjev stranke, u svrhu URBANIZMA te se u druge svrhe ne smije
uporabiti.

Ova potvrda se izdaje prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji na dan 14.12.2009.

Kao predmet iz članka 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96,
77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06) oslobođeno od naplate upravnih pristojbi.

Stvarni troškovi prema Pravilniku o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere
i katastra nekretnina ("Narodne novine" br. 19/2003) u iznosu od 0,00 kn naplaćeni u gotovu.

NAPOMENA: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasništva.



VODITELJ ISPOSTAVE
MARIJA SAVIĆ DIPL. ING.GEOD., v.r.

ŠIMUNI

20

NAZIV ULICE	KUĆNI BR.	POSJEDNIK	Kat.Čest.
16 ŠIMUNI	1A	"MARINA-ŠIMUNI"	1419
ŠIMUNI	1	Drenski Marija i Ivica	3877/5
ŠIMUNI	2	Probanka Leasing Rijeka	3877/3
ŠIMUNI	3	Fabijanić Ante p. Vala	2694/137
ŠIMUNI	4	Fabijanić Lovre Lorencov	2694/195
ŠIMUNI	5	Fabijanić Ante p. Lovre	2694/138
ŠIMUNI	6	Fabijanić Nediljko Ivanov	2694/192
ŠIMUNI	7	Fabijanić renci Ivanov	2694/128
ŠIMUNI	8	Radočaj Ivanka i Mijo	2694/129
ŠIMUNI	9	Popinjač	2694/134
ŠIMUNI	10	Kahlina, Šarkanji	2694/134
ŠIMUNI	11	Janković Katica i Bogomir	2694/139
ŠIMUNI	12	Tomas, Petrušić	2694/169
ŠIMUNI	13	Vugrek Antun	2694/140
ŠIMUNI	14	Sičić Ivanka	2694/133
ŠIMUNI	15	Fabijanić Ivan p. Mate	2694/150
ŠIMUNI	16	Zlatic-Glogoški Milana	2694/130
ŠIMUNI	17	Fabijanić Katarina	2694/141
ŠIMUNI	18	Fabijanić Josip	2694/201
ŠIMUNI	19	Fabijanić Josip i Bosiljka	2694/132
ŠIMUNI	19A	Fabijanić Ljubica	2694/132
ŠIMUNI	20	HORVATIĆ STJEPAN,ZG	2694/171
ŠIMUNI	21	"MARGOP-ŠIMUNI" d.o.o. Kolan	2694/131
ŠIMUNI	22	Cvjetić Ratko	2694/151
ŠIMUNI	23	Goleš Veljko p. Pavla	2694/175
ŠIMUNI	24	Fabijanić Željko	2694/147
ŠIMUNI	25	Fabijanić Ivan i Mladenka	2694/172
ŠIMUNI	26	Fabijanić Ante Benjaminov	2716/6
ŠIMUNI	27	Fabijanić - Milošević Ivanka	2694/186
ŠIMUNI	28	Fabijanić Zvonko	2694/146
ŠIMUNI	29	Fabijanić Nikola	2694/146
ŠIMUNI	30	Fabijanić Ante "Kruškar"	2694/191
ŠIMUNI	31	FABIJANIĆ ANTE...	2713/1
ŠIMUNI	32	FABIJANIĆ ALEN	2713/2
ŠIMUNI	33	Fabijanić Josip Josipov	2716/3
ŠIMUNI	34	Fabijanić Lovro-Renci p Josipa	2716/4
ŠIMUNI	34A	Fabijanić Dušan	2716/2
ŠIMUNI	35	Fabijanić Ivan p. Lovre	2717/2
ŠIMUNI	36	Fabijanić Lovre,Lorenzo	90135
ŠIMUNI	37	Fabijanić Ante	90135
ŠIMUNI	38	Fabijanić Katica ud.Ivana	90136/1
ŠIMUNI	39	Fabijanić Benjamin p. Ivana	90136/2

ŠIMUNI	40	Otkupna stanica ribe	2718/2
ŠIMUNI	41	Klaus Joachim	2721/10
ŠIMUNI	41A	ZEKOVIĆ MILENKO	2721/9
ŠIMUNI	42	Fabijanić Ivan p. Vala	2719/6
ŠIMUNI	43	Fabijanić Zorzi - Jure	2719/4
ŠIMUNI	44	Fabijanić Alen p. Ante "Antića"	2723/38
ŠIMUNI	45	Fabijanić Alen p. Ante "Antića"	2723/38
ŠIMUNI	46	Vidolin Ivanka	2723/49
ŠIMUNI	47	Fabijanić Ante, Jure, Vladimir	2723/30
ŠIMUNI	48	Fabijanić Krešimir i dr.	2723/39
ŠIMUNI	49	Fabijanić Josip "Šjor BEPO"	2723/8
ŠIMUNI	50	Fabijanić Ante p. Šime	2723/12
ŠIMUNI	51	Maržić Ivanka ž. Divka	2723/31
ŠIMUNI	52	Višković Marija	2723/32
ŠIMUNI	53	Fabijanić Katica ud. Jure	2723/33
ŠIMUNI	54	Fabijanić Marica ud. Luke	2723/34
ŠIMUNI	55	Fabijanić Ante	2723/35
ŠIMUNI	56	Lužavec Tilko	2723/37
ŠIMUNI	57	Fabijanić Mario Jurin	2723/15
ŠIMUNI	58	Prtorić Mirjana ž. Šime	2723/18
ŠIMUNI	59	Fabijanić Ante	2723/2
ŠIMUNI	60	Fabijanić Branimir p. Ivana	2723/3
ŠIMUNI	61	Fabijanić Marija	2723/19
ŠIMUNI	62	Fabijanić Ante Lovrin	2723/20
ŠIMUNI	63	Fabijanić Ante p. Ljuba	2723/4
ŠIMUNI	64	Fabijanić Zdenko	2723/5
ŠIMUNI	65	Fabijanić Vladimir p. Šime	2723/6
ŠIMUNI	66	Fabijanić Jure p. Šime	2723/7
ŠIMUNI	67	Fabijanić Juraj i Jasna	2723/42
ŠIMUNI	67A	Lulić Davor	2723/81
ŠIMUNI	67B	Čurić Josip	2723/82
ŠIMUNI	68	Fabijanić Ante	2723/21
ŠIMUNI	69	Vrhovnik Vedrana Damirova	2723/47
ŠIMUNI	70	Štrobilius Darko	2723/48
ŠIMUNI	70A	Družak Tomislav	2723/107
ŠIMUNI	70B	Čičin - Šain Ante	2723/83
ŠIMUNI	71	Lukač Branka	2723/41
ŠIMUNI	71A	"SLAK", "POLUNDAK"	2723/90
ŠIMUNI	71B	Lulić, Mitrović	2723/84
ŠIMUNI	72	Herceg Miroslav	2723/27
ŠIMUNI	73	ŠARANOVIĆ ĐORĐE, ZG	2723/28
ŠIMUNI	73A	"RESNIK I SIN" D.O.O.	2723/85
ŠIMUNI	74	Hrnjak, Zinke	2723/29
ŠIMUNI	74A	Jurjević Ivan	2723/86
ŠIMUNI	75	Kos-Tušek Vladimir	2723/26
ŠIMUNI	76	Špoljar Zvonimir i Slavica	2723/25
ŠIMUNI	77	Mayer, Boc	2723/24

ŠIMUNI	78	Mayer, Boc	2723/24
ŠIMUNI	79	Ratković Marija i Ratomir	2723/23
ŠIMUNI	80	Hilmi Deniz p. Dževdeta	2723/22
ŠIMUNI	81	Petrinjak, Skender	2723/58
ŠIMUNI	82	Fajerbah Miroslav	2723/59
ŠIMUNI	83	Čumbrek Zdravko	2723/60
ŠIMUNI	84	Ljubičić Milan	2723/61
ŠIMUNI	85	GRAD PAG	2723/62
ŠIMUNI	86	Bensu Danica	2723/40
ŠIMUNI	87	Dellavia Nicolo Antoniev	2723/55
ŠIMUNI	88	Pušetić Gordana	2723/17
ŠIMUNI	89	Kovačić Tomo	2723/16
ŠIMUNI	90	Strbašić Marijan	2723/14
ŠIMUNI	91	Fabijanić Vladimir i dr.	2723/63
ŠIMUNI	92	Meter	2723/13
ŠIMUNI	93	Jagar Ninoslav	2723/64
ŠIMUNI	94	Jagar Jakov	2723/65
ŠIMUNI	95	Prevendar Boris	2723/66
ŠIMUNI	96	Prevendar Boris	2723/67
ŠIMUNI	97	Pružek Darko i Nenad	2723/11
ŠIMUNI	98	Karavanić Perica	2723/10
ŠIMUNI	99	Grad Pag-Trgovina	2723/9
ŠIMUNI	100	GRAD PAG	2723/51
ŠIMUNI	100A	FABIJANIĆ ALEN,...	2723/91
ŠIMUNI	101	Goršić i dr.	2723/101
ŠIMUNI	101A	DONAT d.o.o. A. Medulića 2 Zadar	2721/17
ŠIMUNI	102	Komunalno društvo-Grad Pag	2723/1
ŠIMUNI	103	FABIJANIĆ ANTE...	90101/1
ŠIMUNI	104	FABIJANIĆ JOSIP...	90101/4
ŠIMUNI	105	TEPEŠ MARIJA	90100
ŠIMUNI	106	Kamp "AS"	4012/1

S. ANTONIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
POLICIJSKA POSTAJA PAG

Broj: 511-18-13-3105 /09.
Pga, 12.11.2009.

ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostotno planiranje, imovinsko
pravna pitanja i javne potrebe

PAG

*Predmet: prebivalište,
dostavlja se,*

U svezi vašeg dopisa broj: Klasa:350-01/09-01/86, Ur.broj: 2198/24-30-09-1 od 11.11.2009. godine, obavještavamo vas da smo uvidom u IS MUP-a RH-a, došli do podatka da na području grada Paga ima prijavljeno prebivalište 2.917 osoba, a na području naselja Šimuni ima prijavljeno prebivalište 156 osoba. Gore navedeno dostavljamo vam na daljnje postupanje.

Sa poštovanjem



CELVIK
- d
Zeljko Blaić

Financijska kartica objekata po mj.odboru - analitika

Pregled svih zaduženja
mjesni odbor šimuni

Datum: 03.12.2009
Vrijeme: 14:08:38

Po datumu: Dokumenta
Sektor: Bez ograničenja
Granični iznos: Bez ograničenja
Osobe: Sve
Neraspoređeno: NE
Odabrane naknade: PKO

Br.	Sis. br.	Naziv objekta / obveznika	Adresa	POČETNO STANJE				TEKUĆA GODINA				UKUPNO		Sa
				Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata			
				Naselje: ŠIMUNI										
1.	027359	HILMI ĐURĐA	ŠIMUNI (VIKENDICE) BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00			
2.	027367	HILMI DŽEVDET - HILMI	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00			
3.	027375	JANKOVIĆ JOŽEF	ŠIMUNI 11, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	945,00			
4.	027391	RADOČAJ IVANKA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	654,30	654,30	0,00	654,30	654,30			
5.	027405	TEPEŠ DRAGUTIN - VIKTOR	ŠIMUNI 104, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00			
6.	027413	TEPEŠ MARUJA - ROK	ŠIMUNI 104, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00			
7.	027421	DRENSKI IVICA - DOMINIKA	ŠIMUNI 1, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00			
8.	027430	FABIJANIĆ JURAJ - IVAN	ŠIMUNI 67, ŠIMUNI	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00			
9.	027448	KOVAČIĆ TOMO	ŠIMUNI 89, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50	1.162,50			
10.	027456	SALOPEK BRANKO - STJEPAN	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00			
11.	027464	HERCEG MIROSLAV - ANTUNA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00	1.132,50	1.132,50			
12.	027472	RADOČAJ MILO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	654,30	654,30	0,00	654,30	654,30			
13.	027480	MUTAVIDŽIĆ STANKO - FRANJO	ŠIMUNI 85, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00			
14.	027499	ŠPOLJAR ZVONIMIR - ALOJZ	ŠIMUNI 76, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	871,50			
15.	027502	MIKULJAN RUDOLF - JURAJ	ŠIMUNI 78, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00			
16.	027529	PETRUŠIĆ BRANKO - ANTUN	ŠIMUNI 12, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00			
17.	027537	STRBAŠIĆ MARIJAN - ANTUN	ŠIMUNI 90, ŠIMUNI	0,00	180,13	-180,13	991,50	991,50	0,00	991,50	1.171,63		-180,13	
18.	027545	PUŠETIĆ KREŠIMIR	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00			
19.	027553	RUŠKAVINA MILAN - PAVE	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00		4.050,00	
20.	027561	ŠARANOVIĆ ĐORĐE	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00			
21.	027570	METER-REBERSKI ZRINJKA - VII	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00			
22.	027588	PRUŽEK DARKO	ŠIMUNI 95, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00			
23.	027596	MARŠANIĆ BRANKO - MILO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00			
24.	027618	PRUŽEK NENAD - FRANJO	ŠIMUNI 96, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00			
25.	027626	KAHLINA RIKARDO - JOSIP	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00			
26.	027642	ŠPOLJAR SLAVICA - MIRKO	ŠIMUNI 84, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50	871,50			

ORAČUN GRADA PAGA

BRANIMIROVA OBALA 1
23250 PAG

Financijska kartica objekata po mj.odboru - analitika

Datum: 03.12.2009
Vrijeme: 14:28:16

Br.	Sis. br.	Naziv objekta / obveznika	Adresa	POČETNO STANJE				TEKUĆA GODINA				UKUPNO	
				Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Uplata	
64.	072281	GORŠIĆ ŽELJKO	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	
65.	072290	FRLJAK ANITA	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00	
66.	072303	ČEČEC MIRKO	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	750,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	-750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
67.	072311	BEDRAČ JANEZ	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	753,60	753,60	0,00	753,60	753,60	753,60	
68.	072320	"SLAK" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	750,00	0,00	750,00	129,06	0,00	129,06	879,06	0,00	0,00	
69.	072338	"SLAK" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	750,00	0,00	750,00	125,90	0,00	125,90	875,90	0,00	0,00	
70.	072346	"MEGALANT" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
71.	072389	LESKOVAR IVICA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00	
72.	072397	LUKAČ BORIS	ŠIMUNI 71, ŠIMUNI	1.050,00	0,00	1.050,00	1.292,72	0,00	1.292,72	2.342,72	0,00	0,00	
73.	072400	MILKOVIĆ VITOMIR	ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	
74.	072419	MORUŠ MLADEN	ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
75.	072427	NOVAK NATALIJA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00	
76.	072435	PERŠAK VERICA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	917,70	917,70	0,00	917,70	917,70	917,70	
77.	072443	PUCKO MARIJAN	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	670,65	670,65	0,00	670,65	670,65	670,65	
78.	072451	SMREKAR JOŽE	PUNTA ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
79.	072460	SLEMENŠEK EMA	PUNTA ŠIMUNI 110, ŠIMUNI	824,40	0,00	824,40	824,40	824,40	0,00	1.648,80	824,40	824,40	
80.	072478	RUDIĆ MARIO	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
81.	072486	RIBIĆ JOSIP	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	975,00	0,00	975,00	975,00	1.950,00	-975,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
82.	072494	RAUŠ BORE	ŠIMUNI 79, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83.	072508	TILOŠANEC ZLATKO	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	
84.	072516	ŠTROBILIUS DARKO	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
85.	072524	ŠIROLA ŽELIKA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00	
86.	072532	ŠAREC JAGATIĆ BOŽICA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	669,60	669,60	0,00	669,60	669,60	669,60	
87.	072540	PENIĆ DRAGUTIN	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	
88.	072559	TRINIĆ PREDRAG I GORAN	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00	
89.	075167	ŠARKANJ VALENTIN	ŠIMUNI 9, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	795,00	
90.	078476	RAUŠ LJILJANA	ŠIMUNI 79, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.353,46	2.353,46	0,00	2.353,46	2.353,46	0,00	
Ukupni iznosi ŠIMUNI				Objekata	90	26.324,34	2.369,78	23.954,56	102.176,92	99.200,15	2.976,77	128.501,26	101.569,93
Sveukupno				Objekata	90	26.324,34	2.369,78	23.954,56	102.176,92	99.200,15	2.976,77	128.501,26	101.569,93

Ukupni iznosi po naknadama

Ukupno za naknadu: PKO POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

26.324,34 2.369,78 23.954,56 102.176,92 99.200,15 2.976,77 128.501,26 101.569,93 2

Br.	Sis. br.	Naziv objekta / obveznika	Adresa	POČETNO STANJE				TEKUĆA GODINA				UKUPNO			
				Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo
27.	027650	DUH ĐURĐICA - ĐURO	ŠIMUNI 74, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
28.	027677	LUZAVEC TILKO - SREČKO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
29.	027707	DELLAVIA NIKOLA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
30.	027723	JANKOVIĆ KATICA	ŠIMUNI 11, ŠIMUNI	945,00	0,00	945,00	1.050,00	1.995,00	-945,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
31.	027740	RATKOVIĆ MARIJA I RATOMIR	ŠIMUNI 79, ŠIMUNI	1.545,00	0,00	1.545,00	1.035,00	1.035,00	0,00	2.580,00	1.035,00	0,00	2.580,00	1.035,00	1.545,00
32.	027766	KORBAR NEVENKA I IVICA	ŠIMUNI (VIKENDICE) BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
33.	027774	FAJERBAH MIROSLAV	ŠIMUNI (VIKENDICE) 82, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
34.	027790	OREŠČANIN DRAŽEN	ŠIMUNI 15, ŠIMUNI	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	-690,00	690,00	1.380,00	0,00	1.380,00	345,00	-690,00
35.	027804	OREŠČANIN DUŠICA	ŠIMUNI 15, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
36.	027820	GLASNOVIĆ MARKO	ŠIMUNI 86, ŠIMUNI	-518,75	819,66	-1.338,40	1.416,88	0,00	1.416,88	898,13	819,65	-251,25	898,13	819,65	7,00
37.	027839	JAGAR NINOSLAV	ŠIMUNI 94, ŠIMUNI	251,25	0,00	251,25	-251,25	0,00	-251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	027847	ATLETIČ ZLATA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.808,25	1.808,25	0,00	1.808,25	1.808,25	0,00	1.808,25	1.808,25	0,00
39.	027855	ZLATIČ-GLOGOŠKI MILANA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40.	053368	GRBAVAC ZVONKO - kom. dopr.	ŠIROKA PUNTA BB, ŠIMUNI	670,50	0,00	670,50	828,31	0,00	828,31	1.498,81	0,00	0,00	1.498,81	0,00	1,49
41.	059706	RESNIKI I SIN d.o.o.	ŠIMUNI 110, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
42.	059714	ČIČIN - ŠAIN ANTE -	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00
43.	060720	ČUMBREK ZDRAVKO	ŠIMUNI 83, ŠIMUNI	1.000,00	0,00	1.000,00	5.625,00	5.625,00	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00
44.	060739	LUBIČIĆ MILAN	ŠIMUNI 142, ŠIMUNI	8.001,94	0,00	8.001,94	2.700,00	0,00	2.700,00	10.701,94	0,00	0,00	10.701,94	0,00	10,70
45.	060747	JAGAR JAKOV	ŠIMUNI 93, ŠIMUNI	502,50	25,00	477,50	0,00	0,00	0,00	502,50	25,00	0,00	502,50	25,00	47,00
46.	060755	AJD VIKTOR	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
47.	060771	BOC STJEPAN	ŠIMUNI 77, ŠIMUNI	4.432,20	0,00	4.432,20	1.601,69	4.450,00	-2.848,31	6.033,89	4.450,00	1,58	6.033,89	4.450,00	1,58
48.	060780	VUJANOVIĆ VERONIKA	ŠIMUNI 71 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
49.	060798	GOLEŠ VELJKO	ŠIMUNI 23, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
50.	060976	ŽNIDARIĆ SLAVKO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	84,00
51.	061913	PREVENDAR NADIČA	ŠIMUNI 98, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.500,00	-250,00	2.250,00	2.500,00	0,00	2.250,00	2.500,00	0,00
52.	061921	PREVENDAR BORIS	ŠIMUNI 98, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
53.	064807	SKENDER VLAĐO	ŠIMUNI 81, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	767,10	767,10	0,00	767,10	767,10	0,00	767,10	767,10	0,00
54.	066150	ŠANDOR DARKO	ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	403,50	403,50	0,00	403,50	403,50	0,00	403,50	403,50	0,00
55.	066664	BLAGAJSKI MILJENKO I ZDENKA	ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	620,25	620,25	0,00	620,25	620,25	0,00	620,25	620,25	0,00
56.	070106	DRUŽAK TOMISLAV	ŠIMUNI 105 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
57.	072214	"BRAGRAD" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	768,60	768,60	0,00	768,60	768,60	0,00	768,60	768,60	0,00
58.	072222	"BITUM" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
59.	072230	VAJDA MIROSLAV	PUNTA ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
60.	072249	VEINGERL FERDINAD	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	642,30	642,30	0,00	642,30	642,30	0,00	642,30	642,30	0,00
61.	072257	VEKIĆ KLAJČ VIŠNJA	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
62.	072265	KOZJAK TOMISLAV	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
63.	072273	HORVATIĆ ŽELJKO	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	646,50	646,50	0,00

Financijska kartica objekata po mj.odboru - analitika

Pregled zaduženja u razdoblju do 24.11.2009
mjesni odbor šimuni

Datum: 24.11.2009
Vrijeme: 09:22:34

Po datumu: Knjiženja
Sektor: Bez ograničenja
Granični iznos: Bez ograničenja
Osobe: Sve
Neraspoređeno: NE
Odabrane naknade: NKN

Br.	Sis. br.	Naziv objekta / obveznika	Adresa	POČETNO STANJE			TEKUĆA GODINA			UKUPNO		
				Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo
				Naselje: ŠIMUNI								
1.	009415	VUGREK ANTON	ŠIMUNI 13, ŠIMUNI	1.709,79	0,00	1.709,79	2.134,08	2.134,08	0,00	3.843,87	2.134,08	1.709,79
2.	009423	FABJANIĆ ANTE - VALA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.344,00	896,00	448,00	1.344,00	896,00	448,00
3.	009431	FABJANIĆ VALENTINO - ANTIN	ŠIMUNI 37, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	768,00	640,00	128,00	768,00	640,00	128,00
4.	009458	FABJANIĆ NEDELJKO - IVANA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	480,00	400,00	80,00	480,00	400,00	80,00
5.	009466	SIČIĆ IVANKA	ŠIMUNI 14, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.040,00	208,00	1.248,00	1.040,00	208,00
6.	009474	FABJANIĆ JOSIP - LOVRIN	ŠIMUNI 18, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.056,00	880,00	176,00	1.056,00	880,00	176,00
7.	009482	FABJANIĆ JOSIP I BOSILJKA	ŠIMUNI 19, ŠIMUNI	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	-68,00	68,00	68,00	0,00
8.	009480	FABJANIĆ DUŠAN - ANTE	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	88,00	0,00	88,00	1.200,00	1.088,00	112,00	1.288,00	1.088,00	200,00
9.	009504	FABJANIĆ NEDELJKO - BENKČ	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	360,00	0,00	360,00	864,00	648,00	216,00	1.224,00	648,00	576,00
10.	009512	FABJANIĆ IVAN - BENKOV	ŠIMUNI 25, ŠIMUNI	72,00	0,00	72,00	921,60	840,00	81,60	993,60	840,00	153,60
11.	009539	MILOŠEVIĆ DAMIR - BRANKO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	176,00	0,00	176,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.232,00	1.056,00	176,00
12.	009555	FABJANIĆ MATE - NIKOLA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	64,00	0,00	64,00	768,00	704,00	64,00	832,00	704,00	128,00
13.	009563	FABJANIĆ IVAN - MATE	ŠIMUNI 31, ŠIMUNI	264,00	0,00	264,00	672,00	604,00	68,00	936,00	604,00	332,00
14.	009571	FABJANIĆ GRGO - MATE	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	3.005,87	0,00	3.005,87	528,00	440,00	88,00	3.533,87	440,00	3.093,87
15.	009580	FABJANIĆ LOVRE - JOSIPA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	64,00	0,00	64,00	768,00	640,00	128,00	832,00	640,00	192,00
16.	009598	FABJANIĆ IVAN - LOVRIN	ŠIMUNI 35, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	009601	FABJANIĆ LOVRE - IVANA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	2.084,12	0,00	2.084,12	-1.956,12	128,00	-2.084,12	128,00	128,00	0,00
18.	009610	FABJANIĆ BENJAMIN - IVE	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	768,00	640,00	128,00	768,00	640,00	128,00
19.	009628	FABJANIĆ ANTE - JURE	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
20.	009636	FABJANIĆ IVAN (VALO)	ŠIMUNI 42, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
21.	009644	FABJANIĆ GORDANA (IVAN)	ŠIMUNI 42, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
22.	009652	FABJANIĆ JOSIP JOSIPA	ŠIMUNI 49, ŠIMUNI	7.150,99	0,00	7.150,99	960,00	0,00	960,00	8.110,99	0,00	8.110,99
23.	009660	FABJANIĆ RENCI IVANOV	ŠIMUNI 7, ŠIMUNI	240,00	0,00	240,00	960,00	1.040,00	-80,00	1.200,00	1.040,00	160,00
24.	009679	FABJANIĆ LOVRO LOVRIN	ŠIMUNI 4, ŠIMUNI	960,00	640,00	320,00	960,00	800,00	160,00	1.920,00	1.440,00	480,00
25.	009687	FABJANIĆ IVAN DJANI LOVRIN	ŠIMUNI 17, ŠIMUNI	128,00	0,00	128,00	1.536,00	1.664,00	-128,00	1.664,00	1.664,00	0,00
26.	009695	FABJANIĆ MARIJA POK. ANTE	ŠIMUNI 30, ŠIMUNI	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	1.344,00	0,00	1.344,00

Financijska kartica objekata po mj.odboru - analitika

Br.	Sis. br.	Naziv objekta / obveznika	Adresa	POČETNO STANJE				TEKUĆA GODINA				UKUPNO			
				Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Sal
27.	008709	FABJANIĆ JOSIP POK ANTE	ŠIMUNI 48, ŠIMUNI	2.264,80	0,00	2.264,80	614,40	0,00	614,40	2.879,20	0,00	2.879,20	2.879,20	0,00	2.879,20
28.	008717	FABJANIĆ MARE LUKINA	ŠIMUNI 54, ŠIMUNI	44,00	0,00	44,00	264,00	264,00	0,00	308,00	264,00	264,00	308,00	264,00	4.
29.	008725	FABJANIĆ KATICA UD JURE	ŠIMUNI 53, ŠIMUNI	0,00	0,06	-0,06	403,20	336,00	67,20	403,20	336,00	336,06	403,20	336,06	6.
30.	008733	CVJETIĆ RATKO	ŠIMUNI 22, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	384,00	320,00	64,00	384,00	320,00	384,00	384,00	320,00	6.
31.	008741	FABJANIĆ BRANKO -BRANIMIR	ŠIMUNI 60, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	960,00	800,00	160,00	960,00	800,00	960,00	960,00	800,00	16.
32.	008750	FABJANIĆ ANTE - ANTIĆ	ŠIMUNI 59, ŠIMUNI	2.400,00	0,00	2.400,00	960,00	2.400,00	-1.440,00	3.360,00	2.400,00	2.400,00	3.360,00	2.400,00	96.
33.	008768	FABJANIĆ ANTE KRUSKAR	ŠIMUNI 68, ŠIMUNI	288,00	0,00	288,00	1.152,00	672,00	480,00	1.440,00	672,00	672,00	1.440,00	672,00	76.
34.	008776	FABJANIĆ ANTE POK LUBE	ŠIMUNI 63, ŠIMUNI	230,40	0,00	230,40	921,60	998,40	-76,80	1.152,00	998,40	998,40	1.152,00	998,40	15.
35.	008784	PRTORIĆ ŠIME	ŠIMUNI 58, ŠIMUNI	2.635,12	0,00	2.635,12	0,00	0,00	0,00	2.635,12	0,00	2.635,12	2.635,12	0,00	2.635,12
36.	008792	FABJANIĆ MARIO -ZORZOV	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	84,40	0,00	84,40	1.372,80	1.258,40	114,40	1.457,20	1.258,40	1.258,40	1.457,20	1.258,40	18.
37.	008806	FABJANIĆ MARIJA DIANOVA	ŠIMUNI 61, ŠIMUNI	264,36	0,00	264,36	528,78	484,71	44,07	793,14	484,71	484,71	793,14	484,71	30.
38.	008814	FABJANIĆ ANTE-ŠIMIN	ŠIMUNI 50, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00	1.132,80	1.132,80	1.132,80	1.132,80	1.132,80	1.
39.	008822	FABJANIĆ VLADIMIR POK ŠIME	ŠIMUNI 69, ŠIMUNI	120,00	0,00	120,00	1.440,00	1.080,00	360,00	1.560,00	1.080,00	1.080,00	1.560,00	1.080,00	48.
40.	008830	FABJANIĆ KATE Ž IVE	ŠIMUNI 38, ŠIMUNI	0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
41.	008849	DUKIĆ NEDJELJKA	ŠIMUNI 43, ŠIMUNI	5.200,00	0,00	5.200,00	960,00	0,00	960,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00
42.	008857	KARAVANIĆ PERICA	ŠIMUNI 97, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.036,80	691,20	345,60	1.036,80	691,20	691,20	1.036,80	691,20	34.
43.	008865	FABJANIĆ RUŽA	ŠIMUNI 45, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	1.
44.	008873	FABJANIĆ JELICA	ŠIMUNI 47, ŠIMUNI	192,00	0,00	192,00	1.152,00	960,00	192,00	1.344,00	960,00	960,00	1.344,00	960,00	38.
45.	008881	FABJANIĆ ANTE - LOVRIN	ŠIMUNI 62, ŠIMUNI	104,80	0,00	104,80	1.257,60	1.152,80	104,80	1.362,40	1.152,80	1.152,80	1.362,40	1.152,80	20.
46.	027359	HILMI ĐURDA	ŠIMUNI (VIKENDICE) BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	129,60	108,00	21,60	129,60	108,00	108,00	129,60	108,00	2.
47.	027367	HILMI DŽEVDET - HILMI	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	129,60	108,00	21,60	129,60	108,00	108,00	129,60	108,00	2.
48.	027375	JANKOVIĆ JOŽEF	ŠIMUNI 11, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40	302,40	302,40	302,40	302,40	1.
49.	027391	RADOČAJ IVANKA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	17,45	0,00	17,45	209,40	191,95	17,45	226,85	191,95	191,95	226,85	191,95	3.
50.	027405	TEPEŠ DRAGUTIN - VIKTOR	ŠIMUNI 104, ŠIMUNI	230,00	0,00	230,00	120,00	50,00	70,00	350,00	50,00	50,00	350,00	50,00	30.
51.	027413	TEPEŠ MARIJA - ROK	ŠIMUNI 104, ŠIMUNI	230,00	0,00	230,00	120,00	130,00	-10,00	350,00	130,00	130,00	350,00	130,00	22.
52.	027421	DRENSKI IVICA - DOMINIK	ŠIMUNI 1, ŠIMUNI	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00
53.	027430	FABJANIĆ JURAJ - IVAN	ŠIMUNI 67, ŠIMUNI	0,00	44,00	-44,00	528,00	352,00	176,00	528,00	352,00	352,00	528,00	352,00	13.
54.	027448	KOVAČIĆ TOMO	ŠIMUNI 89, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	1.
55.	027456	SALOPEK BRANKO - STJEPAN	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	1.
56.	027464	HERCEG MIROSLAV - ANTUNA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	30,20	75,50	-45,30	362,40	332,20	30,20	392,60	407,70	407,70	392,60	407,70	1.
57.	027472	RADOČAJ MUO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	17,45	0,00	17,45	209,40	191,95	17,45	226,85	191,95	191,95	226,85	191,95	3.
58.	027480	MUTAVDŽIĆ STANKO - FRANJO	ŠIMUNI 85, ŠIMUNI	60,00	0,00	60,00	720,00	660,00	60,00	780,00	660,00	660,00	780,00	660,00	12.
59.	027499	ŠPOLJAR ZVONIMIR - ALOJZ	ŠIMUNI 76, ŠIMUNI	23,24	0,00	23,24	278,88	256,64	23,24	302,12	256,64	256,64	302,12	256,64	4.
60.	027502	MIKULJAN RUDOLF - JURAJ	ŠIMUNI 78, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.
61.	027510	VIŠKOVIĆ BRUNO - VIEKOSLAV	ŠIMUNI 52, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	1.
62.	027529	PETRUŠIĆ BRANKO - ANTUN	ŠIMUNI 12, ŠIMUNI	60,00	0,00	60,00	720,00	660,00	60,00	780,00	660,00	660,00	780,00	660,00	12.
63.	027537	STRBAŠIĆ MARIJAN - ANTUN	ŠIMUNI 90, ŠIMUNI	26,44	7,16	19,28	317,28	290,84	26,44	343,72	298,00	298,00	343,72	298,00	4.

Financijska kartica objekata po mj.odboru - analitika

Br.	Sis. br.	Naziv objekta / obveznika	Adresa	POČETNO STANJE				TEKUĆA GODINA				UKUPNO			
				Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Sal
64.	027545	PUŠETIĆ KREŠIMIR	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	121,60	0,00	121,60	364,80	425,60	-60,80	486,40	425,60	61			
65.	027553	RUŠKAVINA MILAN - PAVE	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	1,144,80	0,00	1,144,80	0,00	0,00	0,00	1,144,80	0,00	1,14			
66.	027561	ŠARANOVIC ĐORDE	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	21,60	64,80	-43,20	336,00	301,60	34,40	357,60	366,40	9			
67.	027570	METER-REBERSKI ZRINKA - VII	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	46,72	0,00	46,72	560,64	513,92	46,72	607,36	513,92	9			
68.	027588	PRUŽEK DARKO	ŠIMUNI 95, ŠIMUNI	0,00	187,20	-187,20	249,60	208,00	41,60	249,60	395,20	-14			
69.	027596	MARŠANIĆ BRANKO- MUO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	46,40	91,20	-44,80	556,80	603,20	-46,40	603,20	694,40	-9			
70.	027618	PRUŽEK NENAD - FRANJO	ŠIMUNI 96, ŠIMUNI	20,80	124,80	-104,00	249,60	270,40	-20,80	270,40	395,20	-12			
71.	027626	KAHLINA RIKARDO - JOSIP	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	88,00	0,00	88,00	288,00	240,00	48,00	376,00	240,00	131			
72.	027642	ŠPOLJAR SLAVICA - MIRKO	ŠIMUNI 84, ŠIMUNI	23,24	0,00	23,24	278,88	255,64	23,24	302,12	255,64	41			
73.	027650	DUH ĐURDICA - ĐURO	ŠIMUNI 74, ŠIMUNI	72,00	0,00	72,00	864,00	432,00	432,00	936,00	432,00	50			
74.	027677	LUZAVEC TILKO - SREČKO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	21,60	0,00	21,60	259,20	302,40	-43,20	280,80	302,40	-2			
75.	027707	DELLAVIA NIKOLA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	1			
76.	027715	FABIJANIĆ ZDENKO - LUBO	ŠIMUNI 64, ŠIMUNI	60,00	46,80	13,20	864,00	636,00	228,00	924,00	682,80	24			
77.	027723	JANKOVIĆ KATICA	ŠIMUNI 11, ŠIMUNI	126,00	0,00	126,00	336,00	336,00	0,00	462,00	336,00	121			
78.	027740	RATKOVIĆ MARIJA I RATOMIR	ŠIMUNI 79, ŠIMUNI	315,60	0,00	315,60	331,20	303,60	27,60	646,80	303,60	34			
79.	027766	KORBAR NEVENKA I MICA	ŠIMUNI (VIKENDICE) BB, ŠIMUNI	129,60	0,00	129,60	777,60	712,80	64,80	907,20	712,80	19			
80.	027774	FAJERBAH MIROSLAV	ŠIMUNI (VIKENDICE) 82, ŠIMUNI	180,00	288,02	-108,02	864,00	720,00	144,00	1,044,00	1,008,02	3			
81.	027782	HORVATIĆ STJEPAN	ŠIMUNI 21, ŠIMUNI	312,00	0,00	312,00	1,248,00	1,352,00	-104,00	1,560,00	1,352,00	20			
82.	027790	OREŠČANIN DRAŽEN	ŠIMUNI 15, ŠIMUNI	46,00	0,00	46,00	110,40	331,20	-220,80	156,40	331,20	-17			
83.	027804	OREŠČANIN DUŠICA	ŠIMUNI 15, ŠIMUNI	119,60	0,00	119,60	110,40	119,60	-9,20	230,00	119,60	111			
84.	027812	HANIĆ ANTUN	ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1,877,64	938,82	938,82	1,877,64	938,82	93			
85.	027820	GLASNOVIĆ MARKO	ŠIMUNI 86, ŠIMUNI	398,40	21,20	377,20	720,00	1,350,80	-630,80	1,118,40	1,372,00	-25			
86.	027839	JAGAR NINOSLAV	ŠIMUNI 94, ŠIMUNI	241,20	0,00	241,20	964,80	804,00	160,80	1,206,00	804,00	40			
87.	027847	ATLETIĆ ZLATA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	578,64	482,20	96,44	578,64	482,20	91			
88.	027855	ZLATIĆ-GLOGOŠKI MILANA	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	40,00	0,00	40,00	480,00	440,00	40,00	520,00	440,00	81			
89.	027863	FABIJANIĆ ANTE I DAVORKA	ŠIMUNI 26, ŠIMUNI	168,00	0,00	168,00	1,008,00	924,00	84,00	1,176,00	924,00	25			
90.	043621	HOTELI PAG d.o.o. -kamp šimuni	KAMP ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	80,512,92	0,00	80,512,92	224,482,97	244,281,03	-19,798,06	304,995,89	244,281,03	60			
91.	043834	ACI OPATUJA (MARINA ŠIMUNI)	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	830,60	0,00	830,60	8,123,77	8,123,77	0,00	8,954,37	8,123,77	831			
92.	044075	ACI OPATUJA (MARINA ŠIMUNI)	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	568,48	0,00	568,48	5,836,60	5,874,48	-37,88	6,405,08	5,874,48	531			
93.	044334	ACI OPATUJA (MARINA ŠIMUNI)	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	28,50	0,00	28,50	28,50	28,50	0,00	57,00	28,50	21			
94.	044547	ACI OPATUJA (MARINA ŠIMUNI)	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	374,96	0,00	374,96	658,46	973,56	-315,10	1,033,42	973,56	51			
95.	044555	FABIJANIĆ ANTE - posl. prostor	ŠIMUNI 30, ŠIMUNI	153,00	51,00	102,00	561,00	306,00	255,00	764,00	357,00	35			
96.	053368	GRBAVAC ZVONKO - kom. dopr.	ŠIROKA PUNTA BB, ŠIMUNI	53,64	0,00	53,64	214,56	53,64	160,92	268,20	53,64	21			
97.	059706	RESNIK I SIN d.o.o.	ŠIMUNI 110, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	792,00	528,00	264,00	792,00	528,00	26			
98.	059714	ČIČIN - ŠAIN ANTE -	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	238,16	-238,16	714,42	595,35	119,07	714,42	833,51	-111			
99.	060712	FABIJANIĆ ZVONK	ŠIMUNI 28, ŠIMUNI	20,61	0,00	20,61	247,32	185,49	61,83	267,93	185,49	8			
100.	060720	ČUMBREK ZDRAVKO	ŠIMUNI 83, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1,800,00	1,200,00	600,00	1,800,00	1,200,00	601			

Financijska kartica objekata po mj.odboru - analitika

Datum: 24.11.2009
Vrijeme: 09:22:34

Br.	Sis. br.	Naziv objekta / obveznika	Adresa	POČETNO STANJE				TEKUĆA GODINA				UKUPNO			
				Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Sal
101.	060739	LJUBIČIĆ MILAN	ŠIMUNI 142, ŠIMUNI	284,00	0,00	284,00	864,00	0,00	864,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00
102.	060747	JAGAR JAKOV	ŠIMUNI 93, ŠIMUNI	80,40	0,00	80,40	964,80	864,40	80,40	1.045,20	884,40	1.045,20	1.045,20	884,40	1.045,20
103.	060755	AJD VIKTOR	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
104.	060763	FABIJANIĆ JURE	ŠIMUNI 66, ŠIMUNI	0,00	158,40	-158,40	979,20	897,60	81,60	979,20	1.056,00	1.056,00	979,20	1.056,00	979,20
105.	060771	BOC STJEPAN	ŠIMUNI 77, ŠIMUNI	148,00	0,00	148,00	355,20	355,20	0,00	503,20	355,20	503,20	503,20	355,20	503,20
106.	060780	VUJANOVIĆ VERONIKA	ŠIMUNI 71 A, ŠIMUNI	120,00	0,00	120,00	1.344,00	1.240,00	104,00	1.464,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
107.	060798	GOLEŠ VELJKO	ŠIMUNI 23, ŠIMUNI	44,80	0,00	44,80	537,60	492,80	44,80	582,40	492,80	582,40	582,40	492,80	582,40
108.	060801	EICKHOFF KLAUS	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	240,69	0,00	240,69	962,76	802,30	160,46	1.063,22	802,30	1.063,22	1.063,22	802,30	1.063,22
109.	060810	MARGOP d.o.o.	ŠIMUNI 21, ŠIMUNI	108,00	0,00	108,00	1.296,00	1.188,00	108,00	1.404,00	1.188,00	1.404,00	1.404,00	1.188,00	1.404,00
110.	060968	VIDOLIN IVANKA	ŠIMUNI 46, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	881,28	293,76	587,52	881,28	293,76	881,28	881,28	293,76	881,28
111.	060976	ŽNIDARIĆ SLAVKO	ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	134,40	0,00	134,40	268,80	0,00	268,80	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20
112.	061913	PREVENDAR NADICA	ŠIMUNI 98, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
113.	061921	PREVENDAR BORIS	ŠIMUNI 98, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
114.	064807	SKENDER VLADO	ŠIMUNI 81, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	245,46	245,46	0,00	245,46	245,46	245,46	245,46	245,46	245,46
115.	066150	ŠANDOR DARKO	ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	129,12	129,12	0,00	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12
116.	066664	BLAGAJSKI MILJENKO I ZDENKA	ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	198,48	198,48	0,00	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48	198,48
117.	069078	FABIJANIĆ ANTE-KRUŠKAR	ŠIMUNI 40, ŠIMUNI	1.140,00	0,00	1.140,00	836,00	1.444,00	-608,00	1.976,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
118.	070106	DRUŽAK TOMISLAV	ŠIMUNI 105 A, ŠIMUNI	120,00	0,00	120,00	720,00	720,00	0,00	840,00	720,00	840,00	840,00	720,00	840,00
119.	072214	"BRAGRAD" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	20,50	0,00	20,50	245,94	204,95	40,99	266,44	204,95	266,44	266,44	204,95	266,44
120.	072222	"BITUM" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	60,00	0,00	60,00	240,00	240,00	0,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00	300,00
121.	072230	VAJDA MIROSLAV	PUNTA ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	16,40	0,00	16,40	186,80	180,40	16,40	213,20	180,40	213,20	213,20	180,40	213,20
122.	072249	VEINGERL FERDINAD	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	205,56	205,56	0,00	205,56	205,56	205,56	205,56	205,56	205,56
123.	072257	VEKIĆ KLAJČ VIŠNJA	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	129,60	86,40	43,20	129,60	86,40	129,60	129,60	86,40	129,60
124.	072265	KOZJAK TOMISLAV	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	10,80	0,00	10,80	128,60	140,40	-10,80	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40
125.	072273	HORVATić ŽELJKO	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	17,24	0,00	17,24	206,88	189,64	17,24	224,12	189,64	224,12	224,12	189,64	224,12
126.	072281	GORŠIĆ ŽELJKO	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	18,00	0,00	18,00	216,00	198,00	18,00	234,00	198,00	234,00	234,00	198,00	234,00
127.	072290	FRJLAK ANITA	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	196,80	164,00	32,80	196,80	164,00	196,80	196,80	164,00	196,80
128.	072303	ČEGER MIRKO	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	240,00	160,00	80,00	240,00	160,00	240,00	240,00	160,00	240,00
129.	072311	BEDRAČ JANEZ	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	241,14	241,14	0,00	241,14	241,14	241,14	241,14	241,14	241,14
130.	072320	"SLAK" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
131.	072338	"SLAK" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	100,00	0,00	100,00	240,00	0,00	240,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
132.	072346	"MEGALANT" D.O.O.	PUNTA ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	81,60	0,00	81,60	326,40	244,80	81,60	408,00	244,80	408,00	408,00	244,80	408,00
133.	072389	LESKOVAR IVICA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	196,80	196,80	196,80
134.	072397	LUKAČ BORIS	ŠIMUNI 71, ŠIMUNI	140,00	0,00	140,00	336,00	0,00	336,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00
135.	072400	MILKOVIĆ VITOMIR	ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	104,00	0,00	104,00	312,00	364,00	-52,00	416,00	364,00	416,00	416,00	364,00	416,00
136.	072419	MORDUŠ MLADEN	ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	28,00	0,00	28,00	336,00	308,00	28,00	364,00	308,00	364,00	364,00	308,00	364,00
137.	072427	NOVAK NATALIJA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60

Financijska kartica objekata po m.j.odboru - analitika

Br.	Sis. br.	Naziv objekta / obveznika	Adresa	POČETNO STANJE			TEKUĆA GODINA			UKUPNO		
				Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Saldo	Zaduženja	Uplata	Sal
138.	072435	PERSAK VERICA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	293,64	244,70	48,94	293,64	244,70	48,94
139.	072443	PUCKO MARIJAN	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	214,62	214,62	0,00	214,62	214,62	0,00
140.	072451	SMREKAR JOŽE	PUNTA ŠIMUNI BB, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	595,20	595,20	0,00	595,20	595,20	0,00
141.	072460	SLEMEŠEK EMA	PUNTA ŠIMUNI 110, ŠIMUNI	263,76	0,00	263,76	263,82	263,82	0,00	527,58	263,82	263,76
142.	072478	RUDIĆ MARIO	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
143.	072486	RIBIĆ JOSIP	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	26,00	0,00	26,00	312,00	338,00	-26,00	338,00	338,00	0,00
144.	072494	RAUŠ BORE	ŠIMUNI 79, ŠIMUNI	0,00	280,00	-280,00	0,00	160,00	-160,00	0,00	440,00	-440,00
145.	072508	TILOŠANEC ZLATKO	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	216,00	180,00	36,00	216,00	180,00	36,00
146.	072516	ŠTROBILIUS DARKO	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	40,00	0,00	40,00	480,00	440,00	40,00	520,00	440,00	80,00
147.	072524	ŠIROLA ŽELJKA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	16,40	0,00	16,40	196,80	180,40	16,40	213,20	180,40	32,80
148.	072532	ŠAREC JAGATIĆ BOŽICA	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	214,26	214,26	0,00	214,26	214,26	0,00
149.	072540	PENIĆ DRAGUTIN	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	18,00	0,00	18,00	216,00	198,00	18,00	234,00	198,00	36,00
150.	072559	TRINIĆ PREDRAG I GORAN	PUNTA ŠIMUNI 101 A, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00
151.	072567	VUJANOVIĆ SIMO	PUNTA ŠIMUNI 101, ŠIMUNI	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40
152.	075167	ŠARKANJ I VALENTIN	ŠIMUNI 9, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	254,40	0,00	254,40
153.	076562	PARO LORENCO	ŠIMUNI 36, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	446,40	148,80	297,60	446,40	148,80	297,60
154.	076570	FABIJANIĆ LOVRE LOVRIN	ŠIMUNI 36, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	446,40	372,00	74,40	446,40	372,00	74,40
155.	076986	"KOMFOR" d.o.o.	OBALA 1, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	416,68	378,80	37,88	416,68	378,80	37,88
156.	077003	"MOLLIER" d.o.o.	OBALA 1, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	337,56	337,56	0,00	337,56	337,56	0,00
157.	077011	"FRNJOKUL" d.o.o.	OBALA 1, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	1.012,90	0,00	1.012,90	1.012,90	0,00	1.012,90
158.	077020	"PARTNERSKE RELACIJE" D.O.O. OBALA 1, ŠIMUNI		0,00	0,00	0,00	285,00	171,00	114,00	285,00	171,00	114,00
159.	077038	"POGAČA" d.o.o.	OBALA 1, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	208,34	0,00	208,34	208,34	0,00	208,34
160.	077046	"SMOKVA" U.O.	OBALA 1, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	3.257,76	2.369,28	888,48	3.257,76	2.369,28	888,48
161.	078476	RAUŠ LILJANA	ŠIMUNI 79, ŠIMUNI	0,00	0,00	0,00	729,60	486,80	242,80	729,60	486,80	242,80
Ukupni iznosi ŠIMUNI				121.742,89	2.318,30	119.424,59	326.732,50	334.332,22	-7.599,72	448.475,39	336.650,52	111.82,00
Sveukupno				121.742,89	2.318,30	119.424,59	326.732,50	334.332,22	-7.599,72	448.475,39	336.650,52	111.82,00

Ukupni iznosi po naknadama

Ukupno za naknadu: NKN KOMUNALNA NAKNADA

121.742,89 2.318,30 119.424,59 326.732,50 334.332,22 -7.599,72 448.475,39 336.650,52 111.82,00



HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

10000 ZAGREB, Ul. grada Vukovara 37

DP Elektra Zadar

23000 ZADAR, Ulica kralja Dmitra Zvonimira br. 8

Telefon: 023/ 290-500

Telefax: 023/ 311-824

Žiro račun: **2484008-1400016324**

Pošta: 23000 - ZADAR

M.B. **1643991**

<http://www.hep.hr>

GRAD P A G

Upravni odjel za komunalni sustav i
prostorno uređenje

Branimirova obala 1

23250 P A G

n/r g. Antonela Zrilić

Naš znak: 4014006/1677/10NI.

Predmet: **Dostava podataka**

Zadar, 15.06.2010.

Vezano za Vaš dopis od 01. lipnja 2010. godine klasa: 350-01/10-01/45; ur. broj: 2198/24-30-10-5 dostavljamo Vam ukupan broj obračunskih mjernih mjesta na području općine Šimuni:

Naziv općine	Broj obračunskih mjernih mjesta			
	Kućanstvo	Poduzetništvo	JR	Ukupno
Šimuni	154	22	1	177

S poštovanjem!

10.1. Rukovoditelj Službe:

Josip Sorić, dipl.ing.

Direktor:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR

Tomislav Dražić, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA ZADAR
Služba za razvoj i investicije
Odjel za razvoj mreža

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23 000 Zadar • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2484008-1400016324

NAŠ BROJ I ZNAK 4-14/

/ŽŠ/

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni
sustav i prostorno uređenje
23250 PAG
n-r Antonela Zrilić mag.kraj.arh

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET

4-14/3643/RI-MŽ

DATUM

20.12.2010.

**ELEKTRIFIKACIJA ZONE PO UPU "ŠIMUNI" U NASELJU
ŠIMUNI NA OTOKU PAGU**

-primjedbe na Nacrta konačnog prijedloga UPU

Pregledom dostavljenog Nacrta konačnog prijedloga UPU naselja Šimuni, od 13. prosinca 2010. godine, izrađen po „BLOCK-PROJEKT“ d.o.o. Zadar, ustanovili smo da je isti nije u skladu s našim tehničkim uvjetima za projektiranje 4-14/1114/ŽŠ od 05.05.2010. godine upućenim izrađivaču UPU-a „BLOCK-PROJEKT“-u d.o.o. Zadar, u smislu lokacije budućih TS ŠIMUNI 2 i TS ŠIMUNI 3. (tehnički uvjeti za izradu Idejnog rješenja po UPU - elektrifikacija zone po UPU „ŠIMUNI“ su u prilogu)

U prilogu Vam ujedno dostavljamo i kopije izdanih tehničkih uvjeta za projektiranje TS, KB i NNM ŠIMUNI 2 (izdani 24.04.2005. godine) i TS, KB i NNM ŠIMUNI 3 (izdani 02.12.2009. godine) a koje bi trebalo poštivati prilikom izrade UPU-a „Šimuni“.

Sa štovanjem !

Savjetnik direktora:

Branko Burčul dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR

Direktor

Tomislav Dražić dipl.ing.

ČLAN HEP GRUPE

preslike pribavljenih mišljenja i prethodnih suglasnosti na Plan prema članku 94 Zakona

HRVATSKA REPUBLIKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

13.01.11.

350-01/11-01/13

2198/14-30-11-1

KLASA: 350-05/11-01/87
URBROJ: 376-10/SP-11-2
Zagreb, 10. siječanj 2011. god.

Republika Hrvatska
Zadarska županija
Grad Pag
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje

23250 Pag

PREDMET: GRAD PAG

UPU NASELJA ŠIMUNI

**-mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga plana s utvrđenim
zahtjevima iz članka 79. ZOPUG**

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/10-01/45, UR.BR.:2198/24-30-10-9, od 13. prosinca 2010.

Vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i čl. 26. st. (5) Zakona o elektroničkim komunikacijama izda mišljenje na konačni prijedlog UPU NASELJA ŠIMUNI

Uvidom u dostavljeni konačni prijedlog UPU NASELJA ŠIMUNI **potvrđujemo** da je isti **usklađen s našim zahtjevima.**

S poštovanjem,

Dostaviti: Naslovu preporučeno






REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U ZADRU

Klasa:612-08/10-10/0246

Urbroj:532-04-16/4-11-3

Zadar,14. siječnja 2011.



Predmet: Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni, prethodna suglasnost – daje se

Veza: Zahtjev Grada Paga, Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje Klasa: 350-01/10-01/45 Ur.broj: 2198/24-30-10-9 zaprimljen u ovom odjelu 17. prosinca 2010.god.

Poštovani,

Na temelju članka 56. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN“ br: 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10) a povodom zahtjeva Grada Paga, Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje daje se prethodna suglasnost na nacrt konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni, kako slijedi:

Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni izrađen je u skladu sa utvrđenim sustavom mjera zaštite kulturnih dobara koja se nalaze na području obuhvata plana.

S poštovanjem

Sastavio:

Igor Miletić, prof.



PROCENICA:
Anastazija Magaš Mesić, prof.

Dostaviti:

1. Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Branimirova obala, 23250 Pag
2. Pismohrana

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA ZADAR
Služba za razvoj i investicije
Odjel za razvoj mreža

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500
TELEFAKS • 023 • 314-051
POŠTA • 23 000 Zadar • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2484008-1400016324

NAŠ BROJ I ZNAK

VAŠ BROJ I ZNAK

4-14/490 / ŽŠ

PREDMET

DATUM

07.02.2011

NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA UPU ŠIMUNI NA OTOKU PAGU
- suglasnost na plan elektroopskrbe

Pregledom dopunjenog (ispravio BLOCK-PROJEKT d.o.o. 3.02.2011) konačnog prijedloga UPU ŠIMUNI u naselju Šimuni utvrđeno je da je plan u dijelu elektroopskrba rađen u skladu sa zadanim tehničkim uvjetima te vam na isti izdajemo suglasnost.

Uz poštovanje !

Savjetnik Direktora

Direktor:

Branko Burčul dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKI
ELEKTRA ZADAR
Tomislav Dražić dipl.ing.

ČLAN HEP GRUPE



društvo s ograničenom odgovornošću


10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava: Darko Vuletić, dipl. ing. šum. – predsjednik; mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum. – član; Damir Felak, dipl. ing. šum. – član; Božidar Longin, dipl. ing. šum. – član; Zdenko Podolar, dipl. oec. – član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital: 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsune.hr> • e-mail: direkcija@hrsune.hr

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ, Nikole Suzane 27, SENJ tel.053/881 022, fax.053/881 520
ŠUMARIJA PAG, Zeleni put b.b., NOVALJA tel. 053/662 741, fax.053/661 260

Ur.broj:SNJ-PAG-2011-4

Novalja, 14.01.2011.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE
REFERADA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I GOSPODARSTVO GRADA PAGA

Predmet: Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni – mišljenje

Temeljem Vašeg dopisa Klasa: 350-01/10-01/45, Ur.broj: 2198/24-30-10-9, od 13. prosinca 2010. godine, zaprimljenog u Šumariji Pag 17.prosinca 2010. godine, dostavljam Vam sljedeće mišljenje, koje proizlazi iz statusa dijela obuhvaćenog područja koje je u naravi šuma. Mišljenje je vezano na prethodna očitovanja na nacrt prijedloga Ur.broj:SNJ-PAG-2009-138 i mišljenje o prijedlogu Ur.broj:SNJ-PAG-2010-92.


Status dijela obuhvaćenog područja - šume:

- Navedeno područje je obuhvaćeno šumskogospodarskim područjem Republike Hrvatske, gospodarska jedinica Pag, odjel 3 i 4, a prema rješenju Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva od 29. travnja 2008. godine, KLASA: UP/I-321-03/08-01/23, UR.Broj: 538-07-08-7-IH. Prema važećem Programu gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Pag“ odjeli/odsjeci 3a i 4a su Gospodarske sjemenjače alepskog bora starosti 30 godina. Ukupna površina ovih sastojina je 12,51ha.

Mišljenje na konačni nacrt UPU Šimuni:

1. Na području mjesta Šimuni planirano je područje za šport i rekreaciju i proširenje građevinskog područja na prostoru na kojem se nalazi šuma alepskog bora, koja u svom velikom dijelu ima karakteristike autohtone vegetacije – šumske zajednice Hrasta crnike. Važno je napomenuti da su potrebna desetljeća da bi se kroz sadnju bora, obnovilo tlo i potaknuo povratak autohtone vegetacije. Stoga bi bilo poželjno da se prostor za potrebe izgradnje, predvidi van područja šume te se, ukoliko je to neophodno, predvide samo manji punktovi turističke namjene koji neće zahtijevati sječu šume.

S poštovanjem,



Upraviteljica šumarije Pag

dr. sc. Ljiljana Šestan, dipl.ing.šum.

Dostaviti:


1. Kao u naslovu
2. UŠP Senj – odjel za ekologiju na znanje
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA,
ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1

KLASA: 325-01/11-01/131
URBROJ: 538-10-3/0220-11-3
Zagreb, 15. veljače 2011.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno uređenje
23250 Pag, Branimirova obala 1

PREDMET: Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni,
Grad Pag
- prethodno mišljenje, *dostavlja se*

Poštovani!

Temeljem Vašeg zahtjeva Klasa: 350-01/10-01/45, Urbroj: 2198/14-30-10-9 Hrvatske vode su izradile mišljenje Klasa: 350-02/10-01/0001320, Urbroj: 374-24-1-11-4 na Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni, Grad Pag te su isto, zajedno sa rečenim zahtjevom, dostavile ovom Ministarstvu, obzirom da sukladno članku 36. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09) Ministarstvo daje prethodno mišljenje o sukladnosti prostornih planova s Planom upravljanja vodnim područjima.

S obzirom na rečeno, a nakon uvida u tekstualni i grafički dio navedenog Nacrta konačnog prijedloga Plana i dostavljeno mišljenje Hrvatskih voda, s aspekta gospodarenja vodama, ovo Ministarstvo sukladno članku 36. stavku 7. Zakona o vodama daje svoje pozitivno mišljenje na gore navedeni prijedlog Plana.

S poštovanjem,

POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
MINISTAR REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I
VODNOGA GOSPODARSTVA

mr. sc. Božidar Pankreć



DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana;
3. Referada.